

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>DATA:</b> 31/10/2023	<b>BDI:</b> 28,81%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	<b>SINAPI</b> 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 05/2023
<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000	<b>Composição</b> PRÓPRIA	0,00% 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce		

Comissão Permanente de Licitação  
 4753  
 Fis  
 C.P.L.  
 Barroquinha - CE

### COMP. CLI\_001 PONTO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ATE 24000 BTU'S, INCLUINDO PONTO ELÉTRICO, REDE DE REFRIGERAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101377 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,06187290	3.313,52	205,02
101417 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,13423410	3.790,42	508,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					713,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	SEINFRA	M	17,42080824	7,91	137,80
1937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,36293351	12,65	4,59
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,85	14,85
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,12920990	11,83	25,19
C1085 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	71,60	71,60
C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	6,00050062	14,95	89,71
C3575 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00000000	31,36	62,72
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	3,69	3,69
103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	SINAPI	UN	1,00000000	15,15	15,15
C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	2,12920990	6,22	13,24
C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	3,87129072	39,26	151,99
C4779 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	3,87129072	57,71	223,41
100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	40,72	81,44
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	12,65	12,65
<b>TOTAL Serviço:</b>					908,03
<b>VALOR:</b>					<b>1.621,85</b>

Eng. Fábio Aguiar  
 CREA 50381  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 19.992.818/0001-66

### COM-67044067 DESCIDA DO DRENO DAS CONDENSADORAS DE AR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA - Percentual=1,0000%	SEINFRA	M3	0,18609684	73,14	13,75
I2363 JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM - Percentual=1,0000%	SEINFRA	UN	2,00000000	1,12	2,26
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") - Percentual=1,0000%	SEINFRA	M	4,18369458	2,87	12,13
<b>TOTAL Material:</b>					28,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") - Percentual=1,0000%	SEINFRA	M	3,25518413	6,62	21,76

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <b>DAF</b> ENGENHARIA <i>Construindo com Qualidade!</i>	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>DATA:</b> 31/10/2023	<b>BDI:</b> 28,81%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce	SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	47,48%
					0,00%
					0,00%

Comissão Permanente de Licitação  
 4754  
 Fls  
 C.P.L.

Código	Descrição	Fonte	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90441	FURÔ EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	114,54	114,54
C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") - Percentual=1,0000%	SEINFRA	UN	2,00000000	7,04	14,22
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") - Percentual=1,0000%	SEINFRA	M	3,25669470	9,76	32,10
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - Percentual=1,0000%	SEINFRA	M	0,65133894	32,38	21,30
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>205,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>233,31</b>

  
 Eng. Felipe Aguiar  
 OAB 59.381  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 13.892.319/0001-66

A

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINAC EIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

**LOCAL:** Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce

**DATA:** 31/10/2023 **BDI:** 28,81%

**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **HORA:** 83,85% **MES:** 05/2021

**SEINFRA:** 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% **SINAPI:** 0,00% **DATA REF:** 05/2023

**Composições:** PROPRIA 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.128,94	80,00 % 16.103,15	20,00 % 4.025,79					100,00 % 20.128,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	10.879,10	80,00 % 8.703,28	20,00 % 2.175,82					100,00 % 10.879,10
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	92.535,77	70,00 % 64.775,03	15,00 % 13.880,36	15,00 % 13.880,38				100,00 % 92.535,77
4	PAREDES E PAINÉIS	69.632,74			40,00 % 27.853,09	30,00 % 20.889,82	30,00 % 20.889,83		100,00 % 69.632,74
5	REVESTIMENTOS	66.257,10				30,00 % 19.877,13	60,00 % 39.754,26	10,00 % 6.625,71	100,00 % 66.257,10
6	PISOS	30.670,38				40,00 % 12.268,15	60,00 % 18.402,23		100,00 % 30.670,38
7	COBERTA	27.111,47		60,00 % 16.266,88	40,00 % 10.844,59				100,00 % 27.111,47
8	INSTALAÇÕES	58.721,31		10,00 % 5.872,13	10,00 % 5.872,13	50,00 % 29.360,65	20,00 % 11.744,26	10,00 % 5.872,14	100,00 % 58.721,31
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	22.029,40			40,00 % 8.811,76	60,00 % 13.217,64			100,00 % 22.029,40
10	ESQUADRIAS	12.761,19				40,00 % 5.104,47	60,00 % 7.656,72		100,00 % 12.761,19
11	PEDRAS	1.813,74				40,00 % 725,49	60,00 % 1.088,25		100,00 % 1.813,74
12	PINTURA	38.466,71					80,00 % 30.773,36	20,00 % 7.693,35	100,00 % 38.466,71
13	URRBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2.395,62					20,00 % 479,12	80,00 % 1.916,50	100,00 % 2.395,62
14	OUTROS	4.708,92						100,00 % 4.708,92	100,00 % 4.708,92
15	LIMPEZA DA OBRA	4.085,76						100,00 % 4.085,76	100,00 % 4.085,76

*Flávia Aguiar*  
 CREA 59.361  
 ENGENHARIA LTDA  
 P.J.: 13.992.318/0001-66

Comissão Permanente de Licitação  
 Fls. 6455  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

*A*

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO. LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO. LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICIPIO DE BARROQUINHA				
<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000				
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce				
<b>DATA :</b>	31/10/2023	<b>BDI :</b>	28,81%		
<b>VERSÃO</b>			<b>HORA</b>		
<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI</b>	2023/04 COM DESONERAÇÃO	<b>PROPRIA</b>	0,00%
<b>Composições</b>			<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>05/2021</b>
			<b>84,44%</b>	<b>47,48%</b>	<b>05/2023</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
		462.198,15	89.581,46	42.220,98	67.261,95	101.443,35	130.788,03	30.902,38	462.198,15
			89.581,46	131.802,44	199.064,39	300.507,74	431.295,77	462.198,15	

  
**Eng. Daniel Aguiar**  
 DAF ENGENHARIA - DAF.ENG  
 CNPJ: 19.992.818/0001-66

  
**Eng. Felipe Aguiar**  
 CREA 59.381  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 13.992.018/0001-68





## COMPOSIÇÃO DO BDI

 ENGENHARIA Construindo com Qualidade!	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>DATA:</b> 31/10/2023	<b>BDI:</b> 28,81%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

**BDI = 28,81%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 Eng. Felipe Aguiar  
 CREA 55.361  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 13.992.315/0001-56

\*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>DATA:</b> 31/10/2023	<b>BDI:</b> 28,81%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>FONTES:</b>	<b>REF:</b>
<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 62410-000	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce	SINAPI 202304 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 05/2023
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Comissão Permanente de Licitação  
**4758**  
 Fls  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,48</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

Eng. *[Assinatura]* Felipe Aguiar  
 CREA 58.381  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 13.992.818/0001-66

Eng. *[Assinatura]* Felipe Aguiar  
 CREA - D 46.939  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 13.992.818/0001-66

*[Assinatura]*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>DATA:</b> 31/10/2023	<b>BDI:</b> 28,81%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO: LOTE II - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NA SEDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,76% REF. 05/2021
<b>LOCAL:</b>	Rua Augusta Veras / SN, Centro, Barroquinha - CE, 82410-000	<b>SINAPI</b> 2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 05/2023
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce	<b>Composição</b> PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Comissão Permanente de Licitação  
 4759  
 Fls  
 C.P.L.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

Eng. Rômulo Aguiar  
 CREA - E 56.381  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 19.992.818/0001-66

Eng. Daniel Aguiar  
 CREA - D 46.959  
 DAF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 19.992.818/0001-66

K