

MARTINS TIMBÓ

CONSTRUTORA, LOCAÇÕES e SERVIÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.27.02TP
Data de Abertura: 18-04-2023 | Hora da Abertura: 08:00 horas.



EMPRESA: M.P TIMBÓ LTDA
CNPJ: N.º 26.478.401/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO: LOTE I - POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL VICENTE VERAS; LOTE II - CRAS SEMEANDO LARES LOCALIZADOS NA SEDE E LOTE III - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERSETORIAL DE APOIO A PESSOA IDOSA - CIAPE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS.

LOTE II - CRAS SEMEANDO LARES

Avenida José Cassimiro de Albuquerque, 1800 – Carão – Reriutaba- CE
CNPJ: 26.478.401/0001-45
E-mail: mptimbo.construcoes@gmail.com

01/04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente de Licitação
1569
FIS BDI: 29,77%
C. Municipal de Barroquinha




OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023	FIS BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	VERSAO: 2023/01 - Fortaleza	HORA: 112,76%
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
		SICRO 2: 2016/11 COM DESONERAÇÃO	REF.: 01/2023
		SICRO: 2022/10 COM DESONERAÇÃO	REF.: 03/2017
		SINAPI: 2022/12 COM DESONERAÇÃO	REF.: 01/2023
		Composição: PROPRIA	REF.: 02/2023
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	Pequena Reforma e manutenção do CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						273.599,90
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR						1.009,77
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	336,59	1.009,77
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS PARA O PROCESSO DE MANUTENÇÃO E REPARO						20.988,79
1.2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	322,03	2,68	863,04
1.2.2	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.127,11	6,00	6.762,66
1.2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	13,48	28,52	384,45
1.2.4	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	480,77	22,11	10.629,82
1.2.5	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	16,41	11,96	196,26
1.2.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	16,28	7,50	122,10
1.2.7	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	7,43	27,00	200,61
1.2.8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	1,65	45,70	75,41
1.2.9	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	404,04	3,00	1.212,12
1.2.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	25,69	21,11	542,32
1.3	REPARO EM PAREDES DANIFICADAS						9.566,92
1.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	430,59	5,96	2.566,32
1.3.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	327,59	21,37	7.000,60
1.4	REPARO NO PISO						96.078,95
1.4.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	677,46	37,16	25.174,41
1.4.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	677,46	89,06	60.334,59
1.4.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	155,09	55,14	8.551,66
1.4.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	27,30	73,93	2.018,29
1.5	ACESSIBILIDADE						12.301,25
1.5.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	46,77	108,94	5.095,12
1.5.2	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	19,00	379,27	7.206,13
1.6	REPARO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						4.017,61
1.6.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	578,26	1.156,52
1.6.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	9,97	19,94
1.6.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	43,88	175,52
1.6.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	29,81	119,24
1.6.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	34,81	139,24
1.6.6	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	43,30	173,20
1.6.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	88,56	177,12
1.6.8	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	84,40	24,37	2.056,83
1.7	REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18.010,80
1.7.1	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	33,43	468,02
1.7.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	617,00	5,91	3.646,47
1.7.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	15,74	314,80

Felipe Magella de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 16.122-0
 CPF 043.888.122-0

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																												
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023																																									
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	BDI: 29,77%																																									
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HCRA</th> <th>MES</th> <th>FIS</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,86%</td> <td>47,76%</td> <td></td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td></td> <td></td> <td>01/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> <td></td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HCRA	MES	FIS	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%			01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%		05/2021	SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%			01/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO				01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%			02/2022	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%			0,00%
FORTE	VERSÃO	HCRA	MES	FIS	REF.																																							
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%			01/2023																																							
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%		05/2021																																							
SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%			01/2017																																							
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO				01/2023																																							
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%			02/2022																																							
Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%			0,00%																																							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.4	C1640	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	26,00	66,96	1.740,96
1.7.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	357,00	14,61	5.215,77
1.7.6	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	37,20	483,60
1.7.7	00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	44,00	7,49	329,56
1.7.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	714,00	7,18	5.126,52
1.7.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	26,00	26,35	685,10
1.8	MANUTENÇÃO E PEQUENO REPARO EM ESQUADRIAS, FERRAGENS E GRADIS						27.561,64
1.8.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	29,16	486,08	14.174,09
1.8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	829,78	4.978,68
1.8.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	763,27	3.816,35
1.8.4	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,28	331,49	1.750,27
1.8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	18,65	76,07	1.418,71
1.8.6	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	711,77	1.423,54
1.9	MANUTENÇÃO DA COBERTURA						42.503,97
1.9.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	124,50	38,33	4.772,09
1.9.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	249,84	42,69	10.665,67
1.9.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	142,80	11,51	1.643,63
1.9.4	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	342,53	74,22	25.422,58
1.10	PINTURA						31.574,07
1.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	816,06	18,70	15.260,32
1.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	318,10	20,06	6.381,09
1.10.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	680,42	4,34	2.953,02
1.10.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	161,02	11,44	1.842,07
1.10.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	217,12	14,17	3.076,59
1.10.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	100,00	14,63	1.463,00
1.10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,41	36,44	597,98
1.11	SERVIÇOS FINAIS						9.986,13
1.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	951,06	10,50	9.986,13

VALOR BDI TOTAL: 81.450,69


VALOR ORÇAMENTO: 273.599,90

VALOR TOTAL: 355.050,59

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Cinquenta reais e Cinquenta e Nove centavos

Felipe Maciel de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO


		RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI 29,77%			
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,78%	-	01/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Pequena Reforma e manutenção do CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.599,90	77,06
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	81.450,69	22,94
		VALOR BDI TOTAL:	81.450,69 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	273.599,90
		VALOR TOTAL:	355.050,59

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Cinquenta reais e Cinquenta e Nove centavos

Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CRE 15.381
 CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				47,76%	
				0,00%	
				01/2023	
				05/2021	
				03/2017	
				01/2023	
				02/2023	

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	23,6700	4,0239
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	84,4700	84,4700
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA UN	0,17000000	30,4900	5,1833
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA M	1,50000000	47,5300	71,2950
TOTAL Material:					164,9722

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,89500000	15,5500	45,0173
TOTAL Mão de Obra:					165,2757

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	507,4000	6,3425
TOTAL Serviço:					6,3425

VALOR: 336,59

1.2.1. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,03740000	22,88	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,10530000	17,45	1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,68

VALOR: 2,68

1.2.2. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,38600000	15,5500	6,0023
TOTAL Mão de Obra:					6,0023

VALOR: 6,00


1.2.3. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,28950000	20,7700	6,0129
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	1,44750000	15,5500	22,5086
TOTAL Mão de Obra:					28,5215

VALOR: 28,52

1.2.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)


 Felipe Macthato de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56.381
 CPF: 043.888.123-97


 M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023			BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	1573
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	01/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		01/2023	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	02/2023	
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12545000	20,7700	2,6056
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25450000	15,5500	19,5075
TOTAL Mão de Obra:					22,1131
VALOR:					22,11

1.2.5. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	44,6000	4,4600
TOTAL Material:					4,4600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48250000	15,5500	7,5029
TOTAL Mão de Obra:					7,5029
VALOR:					11,96

1.2.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	22,88	3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	17,45	4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,50
VALOR:					7,50

1.2.7. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954 CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	63,00	6,19
TOTAL Material:					6,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	22,88	8,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	17,45	12,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,81
VALOR:					27,00

1.2.8. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	22,88	5,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	17,45	40,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					45,70
VALOR:					45,70

M. P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																								
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																																				
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>09/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>69,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	09/2023		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	69,81%		03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		1599 1599 1599	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	09/2023																																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																				
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	69,81%		03/2017																																				
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023																																				
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																					
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																							

1.2.9. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19300000	15,5500	3,0012
TOTAL Mão de Obra:					3,0012	
VALOR:					3,00	

1.2.10. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	42,9500	10,3080
TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,3080	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69480000	15,5500	10,8041
TOTAL Mão de Obra:					10,8041	
VALOR:					21,11	

1.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,1400	0,3974
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL Material:					1,7096	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09650000	20,7700	2,0043
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14475000	15,5500	2,2509
TOTAL Mão de Obra:					4,2552	
VALOR:					5,96	


1.3.2. C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,1400	0,3974
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6700	0,7437
TOTAL Material:					1,1411	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65620000	15,5500	10,2039
TOTAL Mão de Obra:					20,2254	
VALOR:					21,37	


 Felipe Machado de Aquino
 Engenheiro Civil
 CREA 56.381
 CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401-0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

1.4.1. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																	
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																													
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>182,76%</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>000%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	182,76%	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	000%	1575 FIs C.P.L.	
	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.																													
SBC	2023/01 - Fortaleza	182,76%	01/2023																														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023																														
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017																														
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023																														
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	02/2023																														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	000%																														
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	15,43	3,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,72	0,36
TOTAL Material:					3,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	22,88	5,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	17,45	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,74	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	599,25	25,82
TOTAL Serviço:					25,82	
VALOR:					37,16	

1.4.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8400	0,6720
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6720	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4600	9,6600
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	72,1000	2,1630
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	15,5900	1,5590
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5400	14,3532
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	35,5200	3,5520
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	33,9400	1,6970
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3300	3,3250
TOTAL Material:					36,3092	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,15800000	20,7700	24,0517
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15800000	15,5500	18,0069
TOTAL Mão de Obra:					52,0801	
VALOR:					89,06	

1.4.3. 92397 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09700000	0,89	0,08

Felipe Machado de
 Engenharia Civil
 CREA 55.067
 CPF 093.880.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Patva Timbó
 PROPRIETÁRIO

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																						
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																																				
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																				
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																				
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																				
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																					
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																							

91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	8,80	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09670000	0,88	0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,07	0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,19

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	130,28	7,39
00038155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00410000	38,50	38,65
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	84,32	0,82
					TOTAL Material:	46,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	22,73	4,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20150000	17,45	3,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,09
					VALOR:	55,14

1.4.4. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	18,35	0,44
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	3,73	1,67
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	25,96	28,07
					TOTAL Material:	30,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09760000	22,55	2,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	22,88	3,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	17,45	4,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,88

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07390000	458,40	33,87
					TOTAL Serviço:	33,87
					VALOR:	73,93

1.5.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-43
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
MARTINS TIMBÓ	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	12,76%		01/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL Material:					58,1163

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,54400000	20,7700	32,0689
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20625000	15,5500	18,7572
TOTAL Mão de Obra:					50,8261
VALOR:					108,94

1.5.2. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	233,54	233,54
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,92	119,52
TOTAL Material:					353,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	22,15	21,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	17,45	5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,21
VALOR:					379,27


1.6.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,0900	34,1800
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	212,0700	212,0700
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2400	14,4800
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	124,4900	124,4900
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	74,6200	74,6200
TOTAL Material:					460,1424

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,18450000	16,7700	53,4041
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,18450000	20,3200	64,7090
TOTAL Mão de Obra:					118,1131
VALOR:					578,26

Felipe Macchato de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,79%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				01/2023	01/2023
				05/2021	05/2021
				03/2019	03/2019
				01/2023	01/2023
				02/2023	02/2023

1.6.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9700	4,9700
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2700	0,0945
TOTAL Material:					5,0645

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24125000	20,3200	4,9022
TOTAL Mão de Obra:					4,9022
VALOR:					9,97

1.6.3. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8000	8,8000
TOTAL Material:					8,8000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,94570000	16,7700	15,8594
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,94570000	20,3200	19,2166
TOTAL Mão de Obra:					35,0760
VALOR:					43,88

1.6.4. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,7900	19,7900
TOTAL Material:					19,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
TOTAL Mão de Obra:					10,0215
VALOR:					29,81


1.6.5. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,7900	24,7900
TOTAL Material:					24,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
TOTAL Mão de Obra:					10,0215
VALOR:					34,81

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	12,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	0,00%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				MES: 01/2023	REF.: 09/2021
				03/2019	01/2023
				02/2023	02/2023

1.6.6. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	25,83
TOTAL Material:					25,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	22,15
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	17,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,47
VALOR:					43,30

1.6.7. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2700
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	66,4000
TOTAL Material:					66,7240

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58865000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58865000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					21,8331
VALOR:					88,56

1.6.8. C1079 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES (M)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,86850000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48250000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					24,3691
VALOR:					24,37


1.7.1. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,1300
TOTAL Material:					17,1300

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43425000	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,43425000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					16,3018
VALOR:					33,43

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023		
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COMP. FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

1.7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8900	1,9278
TOTAL Material:					1,9278

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10615000	16,7700	1,7801
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10615000	20,7700	2,2047
TOTAL Mão de Obra:					3,9848
VALOR:					5,91

1.7.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1300	8,1300
TOTAL Material:					8,1300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20265000	16,7700	3,3984
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20265000	20,7700	4,2090
TOTAL Mão de Obra:					7,6074
VALOR:					15,74

1.7.4. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,8300	38,8300
TOTAL Material:					38,8300


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48250000	16,7700	8,0915
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431
TOTAL Mão de Obra:					28,1346
VALOR:					66,96


1.7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,6800	1,6800
TOTAL Material:					1,6800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77200000	16,7700	12,9464
TOTAL Mão de Obra:					12,9464
VALOR:					14,61


 Felipe Machado Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56 381
 CPF 043.888.123-07


 M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA PERMANENTE REF. MES
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	11,276% - 01/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% - 47,76% 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 158 03/2017	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	- Fls 01/2023	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44% - 47,46% 02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% - 0,00%	

1.7.6. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,0000
TOTAL Material:					18,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51145000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51145000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					19,1998
VALOR:					37,20

1.7.7. 00038773 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	7,49
TOTAL Material:					7,49
VALOR:					7,49

1.7.8. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,7800
TOTAL Material:					2,8356

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11580000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11580000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					4,3472
VALOR:					7,18

1.7.9. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,9500
TOTAL Material:					12,9500


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35705000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35705000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					13,4036
VALOR:					26,35

1.8.1. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) -

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


 Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 66.361
 CPF 093.088.173-07

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA: 18/04/2023		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,85%
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	540,30	450,23
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,22	2,02
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	28,01	17,45
					TOTAL Material:	469,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	22,88	11,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	17,45	4,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,38
					VALOR:	486,08


1.8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,1400	0,6905
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	158,5300	158,5300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0600	1,8232
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5400	0,9288
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,8100	71,4300
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,3900	44,3900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,0500	84,1000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	269,9100	269,9100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,0000	3,0000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3300	7,9800
					TOTAL Material:	644,8625

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	16,7700	60,6864
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	20,7700	75,1614
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35100000	20,7700	28,0603
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,35100000	15,5500	21,0081
					TOTAL Mão de Obra:	184,9162
					VALOR:	829,78

1.8.3. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,1400	0,6905
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	158,5300	158,5300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0600	1,8232
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5400	0,9288

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE
		DATA : 18/04/2023 BDI : 29,77% FONTE VERSÃO SBC 2023/01 - Fortaleza 112,76% SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% SICRO 2022/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,44% Composição PROPRIA 0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,8100	71,4300
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,3900	44,3900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,0500	84,1000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	203,4000	203,4000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,0000	3,0000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3300	7,9800
TOTAL Material:						578,3525

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	16,7700	60,6864
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	20,7700	75,1614
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35100000	20,7700	28,0603
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,35100000	15,5500	21,0081
TOTAL Mão de Obra:					184,9162
VALOR:					763,27

1.8.4. C4516 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8340 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	331,4900	331,4900
TOTAL Material:					331,4900
VALOR:					331,49

1.8.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	59,9700	59,9700
TOTAL Material:					59,9700


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,0215
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24125000	15,5500	3,7514
TOTAL Mão de Obra:					13,7729

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	619,2900	2,3223
TOTAL Serviço:					2,3223
VALOR:					76,07

1.8.6. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01080000	65,1400	0,6905
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	158,5300	158,5300

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA:	18/04/2023	BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	12,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01,2021	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0600	1,8232
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5400	0,9288
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,8100	71,4300
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,3900	44,3900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,0500	84,1000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	151,9000	151,9000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,0000	3,0000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3300	7,9800
TOTAL Material:						526,8525

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	SEINFRA	H	3,61875000	16,7700	60,6864
I0498	SEINFRA	H	3,61875000	20,7700	75,1614
I2391	SEINFRA	H	1,35100000	20,7700	28,0603
I2543	SEINFRA	H	1,35100000	15,5500	21,0081
TOTAL Mão de Obra:					184,9162
VALOR:					711,77

1.9.1. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000345	SINAPI	KG	0,02500000	28,41	0,71
00003315	SINAPI	KG	0,99640000	0,74	0,73
00040547	SINAPI	CENTO	0,03080000	32,65	1,00
00004812	SINAPI	M2	1,02930000	10,43	10,73
00020250	SINAPI	KG	0,00780000	11,58	0,09
TOTAL Material:					13,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88269	SINAPI	H	0,79740000	22,73	18,12
88316	SINAPI	H	0,39870000	17,45	6,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,07
VALOR:					38,33

1.9.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2045	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
TOTAL Material:					4,1400

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	SEINFRA	H	1,06150000	20,7700	22,0474
I2543	SEINFRA	H	1,06150000	15,5500	16,5063

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
C.R.C. 58.381
CPF: 043.988.122-07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
MARTINS TIMBÓ	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA:	18/04/2023	BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	12,76%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	38,5537
VALOR:	42,69

1.9.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	72,1000	0,1803
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0600	0,3434
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5400	0,1750
TOTAL Material:					0,6987
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30880000	15,5500	4,8018
TOTAL Mão de Obra:					10,8147
VALOR:					11,51

1.9.4. 96485 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,07110000	23,13	1,64
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03260000	34,81	35,94
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02210000	32,65	0,72
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	55,97	1,86
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,21270000	2,81	6,21
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,40180000	7,46	17,91
TOTAL Material:					64,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56720000	17,54	9,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,94
VALOR:					74,22

1.10.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,6600	1,3992
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,5100	3,4867
TOTAL Material:					5,0184
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
			SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017			
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023			
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:						13,6813
VALOR:						18,70

1.10.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,5900	0,8295
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,4900	1,3788
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5300	0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,7300	4,0341
TOTAL Material:					6,3749	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:					13,6813	
VALOR:					20,06	

1.10.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1100	0,3330
TOTAL Material:					0,3330	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	20,7700	4,0086
TOTAL Mão de Obra:					4,0086	
VALOR:					4,34	

1.10.4. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8200	1,9740
TOTAL Material:					2,1860	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	16,7700	3,2366
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
TOTAL Mão de Obra:					9,2495	
VALOR:					11,44	

1.10.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																							
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																																			
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>142,76%</td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES.	SBC	2023/01 - Fortaleza	142,76%		01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		<p>Composição: 33,85% + 88,81% + 84,44% + 0,00% = 206,10%</p> <p>BDI: 29,77%</p> <p>Fls. 158/159</p>
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES.																																			
SBC	2023/01 - Fortaleza	142,76%		01/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017																																			
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023																																			
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																						

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,44	6,74
TOTAL Material:					6,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	24,13	5,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,45	1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,43	
VALOR:					14,17	

1.10.6. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,6600	0,8162
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5300	0,2650
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,8200	0,8460
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	20,5100	1,6408
TOTAL Material:					3,5680	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24125000	16,7700	4,0458
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	20,7700	7,0151
TOTAL Mão de Obra:					11,0609	
VALOR:					14,63	

1.10.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,5900	0,4977
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1200	3,8592
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6300	0,4890
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,7900	2,6148
TOTAL Material:					7,4607	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	16,7700	12,9464
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,77200000	20,7700	16,0344
TOTAL Mão de Obra:					29,9808	
VALOR:					36,44	

1.11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67550000	15,5500	10,5040
TOTAL Mão de Obra:					10,5040	

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																			
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023		BDI : 29,77%																														
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	0,00%																														
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																															
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																															
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																															
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																															
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																															

VALOR: 18,50

Comissão Permanente de Licitação - CE
 1588
 Fls
 C.F.L.
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO


Magella Paiva Timbó
 Engenheira Civil
 CRP 041.888.123-07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE					
		DATA :	18/04/2023	BDI :	29,77%	
		VERSÃO	2023/01 - Fortaleza	HORA	112,76%	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	01/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	Pequena Reforma e manutenção do CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE	273.599,90	4,24 % 10.638,60	13,84 % 34.658,33	20,54 % 52.967,14	18,10 % 48.462,39	21,89 % 58.335,12	14,80 % 38.955,53	6,59 % 29.582,79	100,00 % 273.599,90
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	81.450,69	3,88 % 3.168,43	12,67 % 10.319,80	19,36 % 15.768,85	17,71 % 14.424,92	21,32 % 17.365,29	14,24 % 11.598,58	10,81 % 8.804,82	100,00 % 81.450,69
		355.050,59	13.807,03	44.978,13	68.735,99	62.887,31	75.700,41	50.554,11	38.387,61	355.050,59
			13.807,03	58.785,16	127.521,15	190.408,46	266.108,87	316.662,98	355.050,59	


Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56.381
 CPF 043.888.123-07


M/P TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO



COMPOSIÇÃO DO BDI						
MARTINS TIMBÓ	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	00/0000

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

BENEFÍCIO		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Felipe Machado de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA 56.381
 CPF 043.888.123-07




 M.P. TIMBÓ LTDA
 CNPJ: 26.478.401/0001-45
 Magella Paiva Timbó
 PROPRIETÁRIO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																					
	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023 BDI : 29,77%																																		
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023																																	
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																		
LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE																																				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Felipe Machado de Aguiar
Engenheiro Civil
COP 10

M. P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
MARTINS TIMBÓ	OBRA:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	DATA : 18/04/2023		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	LOTE II - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO CRAS SEMEANDO LARES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SEDE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76% - 01/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017	
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	- - 01/2023	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

M.P. TIMBÓ LTDA
CNPJ: 26.478.401/0001-45
Magella Paiva Timbó
PROPRIETÁRIO

Felipe Maximiliano Aguiar
Engenheiro Civil
CREA 56.381
CPF 043.888.123-07