

# MARTINS TIMBÓ

CONSTRUTORA, LOCAÇÕES e SERVIÇOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.27.02TP  
Data de Abertura: 18-04-2023 | Hora da Abertura: 08:00 horas.



EMPRESA: M.P TIMBÓ LTDA  
CNPJ: N.º 26.478.401/0001-45

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO: LOTE I - POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL VICENTE VERAS; LOTE II - CRAS SEMEANDO LARES LOCALIZADOS NA SEDE E LOTE III - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERSSETORIAL DE APOIO A PESSOA IDOSA – CIAPE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PROJETOS BÁSICOS.

## LOTE III - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERSETORIAL DE A APOIO A PESSOA IDOSA – CIAPE

01/01. A  
B

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023	<b>BDI:</b> 29,77%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC 2023/01 - Fortaleza	112,76%
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO 2022/10 COM DESONERAÇÃO	- FLS -
		SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição	PROPRIA 0,00%
			47,76%
			47,48%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>Pequena Reforma e manutenção da Casa dos Idosos - Localidade Lagoa do Mato</b>						<b>65.522,26</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>						<b>5.001,17</b>
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	336,59	1.009,77
1.1.2	ADM 09	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	MES	4,00	997,85	3.991,40
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>6.153,06</b>
1.2.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	685,45	6,00	4.112,70
1.2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	104,29	2,68	279,50
1.2.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	13,73	11,91	163,52
1.2.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	17,67	11,96	211,33
1.2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	1,68	7,50	12,60
1.2.6	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	443,03	3,00	1.329,09
1.2.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	UN	20,00	1,04	20,80
1.2.8	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	SINAPI	M2	14,70	1,60	23,52
<b>1.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>8.140,89</b>
1.3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	97,30	3,88	377,52
1.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	97,30	31,69	3.083,44
1.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	136,72	34,23	4.679,93
<b>1.4</b>	<b>PISOS</b>						<b>4.736,83</b>
1.4.1	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	26,15	69,07	1.806,18
1.4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,15	7,82	204,49
1.4.3	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	3,92	695,45	2.726,16
<b>1.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>3.664,96</b>
1.5.1	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	31,80	24,37	774,97
1.5.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	3,00	43,88	131,64
1.5.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	9,97	29,91
1.5.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	29,81	89,43
1.5.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	34,81	104,43
1.5.6	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	43,30	129,90
1.5.7	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	227,50	10,57	2.404,68
<b>1.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>4.713,00</b>
1.6.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	15,74	314,80
1.6.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	20,00	14,31	286,20
1.6.3	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	400,00	5,32	2.128,00
1.6.4	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	200,00	9,92	1.984,00
<b>1.7</b>	<b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E GRADIS</b>						<b>1.191,02</b>
1.7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	0,88	486,08	427,75


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023	<b>BDI:</b> 29,78%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>VERSIÃO:</b>	<b>HORA:</b> 12,76% <b>MES:</b> - <b>REF.:</b> 01/2023
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	<b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% <b>1595</b> 05/2021
		<b>SICRO 2:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% <b>FIS</b> 03/2017
		<b>SICRO:</b> 2022/10 COM DESONERAÇÃO	- 01/2023
		<b>SINAPI:</b> 2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44% <b>1,48%</b> 02/2023
		<b>Composição:</b> PRÓPRIA	0,00% <b>0,00%</b>


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	763,27	763,27
<b>1.8</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>15.693,10</b>
1.8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	227,46	42,69	9.710,27
1.8.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	60,80	11,51	699,81
1.8.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	62,00	85,21	5.283,02
<b>1.9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>13.685,45</b>
1.9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	730,45	12,45	9.094,10
1.9.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,70	20,01	294,15
1.9.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	54,15	14,17	767,31
1.9.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	742,25	4,34	3.221,37
1.9.5	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	17,67	17,46	308,52
<b>1.10</b>	<b>OUTROS</b>						<b>155,60</b>
1.10.1	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M	2,00	77,80	155,60
<b>1.11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>2.387,18</b>
1.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	227,35	10,50	2.387,18
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>19.505,98</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>65.522,26</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>85.028,24</b>

**Oitenta e Cinco Mil Vinte e Oito reais e Vinte e Quatro centavos**

  
**Felipe Machado de Araujo**  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 95.888.123-07


  
**M.P. TIMBÓ LTDA**  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## RESUMO DO ORÇAMENTO


	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023	<b>BDI :</b> 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> SBC            2023/01 - Fortaleza SEINFRA      027.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2       2016/11 COM DESONERAÇÃO SICRO         2022/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI        2022/12 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b> 112,76%      F15            01/2023 83,85%       47,76%       05/2021 88,81%       -                03/2017 -                C.P.L.           01/2023 84,44%       47,48%       02/2023	Composição PROPRIA      0,00%	Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Barroquinha-CE
	<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	Composição	PROPRIA	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Pequena Reforma e manutenção da Casa dos Idosos - Localidade Lagoa do Mato	65.522,26	77,06
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.505,98	22,94
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>19.505,98</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>65.522,26</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>85.028,24</b>

Oitenta e Cinco Mil Vinte e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

  
 M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

  
 Felipe Machado de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.381  
 CPF 043.528.123-07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																							
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apolo à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																																			
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apolo à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Faltanteza</td> <td>12,29%</td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Faltanteza	12,29%		01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
SBC	2023/01 - Faltanteza	12,29%		01/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017																																			
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023																																			
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE																																						

### 1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	23,6700	4,0239
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	84,4700	84,4700
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA UN	0,17000000	30,4900	5,1833
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA M	1,50000000	47,5300	71,2950
TOTAL Material:					164,9722

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,89500000	20,7700	60,1292
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,89500000	15,5500	45,0173
TOTAL Mão de Obra:					165,2757

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	507,4000	6,3425
TOTAL Serviço:					6,3425

VALOR: 336,59

### 1.1.2. ADM 09 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA MÊS	0,04825000	4.715,08	227,50
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA MÊS	0,05307500	14.514,46	770,35
TOTAL Mão de Obra:					997,85

VALOR: 997,85

### 1.2.1. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,38600000	15,5500	6,0023
TOTAL Mão de Obra:					6,0023

VALOR: 6,00

### 1.2.2. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,03740000	22,88	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,10530000	17,45	1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,68

VALOR: 2,68

### 1.2.3. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

  
 Felipe M. Magella Paiva Timbó  
 Engenharia Civil  
 CPF: 04.859.128-97

M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	DATA:	18/04/2023		
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	Composição	PROPRIA	0,00%	
LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE		VERSÃO	2023/01 - Fortaleza		
			SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	02/2023
					0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06755000	20,7700	1,4030
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67550000	15,5500	10,5040
TOTAL Mão de Obra:					11,9070
VALOR:					11,91

#### 1.2.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	44,6000	4,4600
TOTAL Material:					4,4600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48250000	15,5500	7,5029
TOTAL Mão de Obra:					7,5029
VALOR:					11,96

#### 1.2.5. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	22,88	3,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	17,45	4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,50
VALOR:					7,50

#### 1.2.6. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19300000	15,5500	3,0012
TOTAL Mão de Obra:					3,0012
VALOR:					3,00

M.P. TIMBÓ LTDA  
CNPJ: 26.478.401/0001-45  
Maíella Paiva Timbó  
PROPRIETÁRIO

#### 1.2.7. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	23,13	0,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	17,45	0,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,04
VALOR:					1,04

Felipe Machado de Aquino  
Engenheiro Civil  
CREA 56.381  
CPF 043.888.123-07

#### 1.2.8. 102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF\_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,76	0,30

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>MARTINS TIMBÓ</b>	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023	<b>BDI :</b> 29,77%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	HORA PERMANENTE REF. 09/2023
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	83,86% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	88,81% 1599 03/2019
		Composições	PROPRIA	84,44% 47,48% 02/2023
				0,00% 0,00%

<b>TOTAL Material</b>	0,30
-----------------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05410000	24,13	1,30
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						1,30
<b>VALOR:</b>						<b>1,60</b>

### 1.3.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	22,88	1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	17,45	0,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						1,99

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	513,48	1,89
<b>TOTAL Serviço:</b>						1,89
<b>VALOR:</b>						<b>3,88</b>

### 1.3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	15,5500	9,0035
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						21,0293

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	426,3700	10,6593
<b>TOTAL Serviço:</b>						10,6593
<b>VALOR:</b>						<b>31,69</b>

### 1.3.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	22,88	10,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	17,45	2,98
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						13,73

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	545,41	20,50
<b>TOTAL Serviço:</b>						20,50
<b>VALOR:</b>						<b>34,23</b>

**Felipe Machado de Aguiar**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.381  
 CPF 041.808.124-07

**M.P. TIMBÓ LTDA**  
 CNPJ: 26.478.404/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023	<b>BDI:</b> 29,77%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			-
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			03/2017
			01/2023
			02/2023
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

### 1.4.1. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9600	11,7600
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,9800	36,2780
<b>TOTAL Material:</b>					<b>48,0380</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57900000	15,5500	9,0035
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>21,0293</b>

**VALOR: 69,07**

### 1.4.2. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4600	0,8062
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,8062</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19300000	20,7700	4,0086
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19300000	15,5500	3,0012
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>7,0098</b>

**VALOR: 7,82**

### 1.4.3. 87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF\_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	130,28	175,87
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	0,72	327,29
<b>TOTAL Material:</b>					<b>503,16</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	17,45	192,29
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>192,29</b>

**VALOR: 695,45**

### 1.5.1. C1079 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,86850000	16,7700	14,5647
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48250000	20,3200	9,8044
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>24,3691</b>

**Felipe Machado da Aguiar**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56 381  
 CPF 843.888.123-07

**M.P. TIMBÓ LTDA**  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>MARTINS TIMBÓ</b>	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023	<b>BDI : 29,77%</b>			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%	-	03/2017	
			2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,96%	0,50%		

**VALOR:** 24,37

### 1.5.2. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8000
<b>TOTAL Material:</b>					8,8000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,94570000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,94570000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					35,0780

**VALOR:** 43,88

### 1.5.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2700
<b>TOTAL Material:</b>					5,0645

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24125000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					4,9022

**VALOR:** 9,97

### 1.5.4. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,7900
<b>TOTAL Material:</b>					19,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					10,0215

**VALOR:** 29,81

### 1.5.5. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,7900
<b>TOTAL Material:</b>					24,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					10,0215

*Handwritten signature:*  
Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 56.381  
CPF 045.888.123-07

*Handwritten signature:*  
M.P. TIMBÓ LTDA  
CNPJ: 28.478.401/0001-45  
Magella Palva Timbó  
PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	DATA:	18/04/2023	BDI: 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FONTE	VERSÃO	REF.		
	LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	Fls	01/2023
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	34,81
--------	-------

### 1.5.6. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	25,83	25,83
TOTAL Material:					25,83	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	22,15	14,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	17,45	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,47	

VALOR:	43,30
--------	-------

### 1.5.7. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	20,4700	4,0940
TOTAL Material:					4,0940	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,38600000	16,7700	6,4732
TOTAL Mão de Obra:					6,4732	

VALOR:	10,57
--------	-------

### 1.6.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1300	8,1300
TOTAL Material:					8,1300	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20265000	16,7700	3,3984
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20265000	20,7700	4,2090
TOTAL Mão de Obra:					7,6074	

VALOR:	15,74
--------	-------

### 1.6.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3000	8,3000
TOTAL Material:					8,3000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
TOTAL Mão de Obra:					6,0129	

Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 56.381  
CPF 043.328.123-07

M. S. TIMBÓ LTDA  
CNPJ: 28.478.401/0001-45  
Magella Paiva Timbó  
PROPRIETÁRIO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023	<b>BDI:</b> 29,77%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>VERSIÃO:</b> 2023/01 - Fortaleza	<b>HORA:</b> 120,96h
	<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	<b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b> 05/2021
			<b>SICRO 2:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b> 01/2023

<b>SBC:</b> 2023/01 - Fortaleza	83,85%	47,76%	01/2023
<b>SICRO 2:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
<b>SICRO:</b> 2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023
<b>SINAPI:</b> 2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
<b>Composição:</b> PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

**VALOR:** 14,31

### 1.6.3. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172   FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,3100	1,3362
<b>TOTAL Material:</b>					1,3362

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042   AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10615000	16,7700	1,7801
I2312   ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10615000	20,7700	2,2047
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					3,9848

**VALOR:** 5,32

### 1.6.4. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244   ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	3,38	3,71
<b>TOTAL Material:</b>					3,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	19,06	1,33
88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	23,13	1,61
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					2,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	3,27	3,27
<b>TOTAL Serviço:</b>					3,27

**VALOR:** 9,92

### 1.7.1. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896   JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	540,30	450,23
00004377   PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,22	2,02
00039961   SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	28,01	17,45
<b>TOTAL Material:</b>					469,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	22,88	11,87
88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	17,45	4,51
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					16,38

Felipe Machado de Aquino  
 Engenheiro Civil  
 CREC 56.381  
 CPF 033.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																					
<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023																																			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>BDI:</b> 29,77%																																			
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	<b>Composição</b>																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>Fis</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	PERCENTUAL	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	Fis	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	PERCENTUAL	MES	REF.																																	
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%		01/2023																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	Fis	03/2017																																	
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																	
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																	
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																																	

<b>VALOR:</b>	<b>486,08</b>
---------------	---------------

### 1.7.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,1400	0,6905
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	158,5300	158,5300
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0600	1,8232
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5400	0,9288
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,8100	71,4300
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,3900	44,3900
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,0500	84,1000
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	203,4000	203,4000
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,0000	3,0000
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3300	7,9800
<b>TOTAL Material:</b>					<b>578,3525</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	16,7700	60,6864
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,61875000	20,7700	75,1614
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35100000	20,7700	28,0603
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,35100000	15,5500	21,0081
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>184,9162</b>

<b>VALOR:</b>	<b>763,27</b>
---------------	---------------

### 1.8.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,1400</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06150000	20,7700	22,0474
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,06150000	15,5500	16,5063
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>38,5537</b>

<b>VALOR:</b>	<b>42,69</b>
---------------	--------------

### 1.8.2. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	72,1000	0,1803
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0600	0,3434
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5400	0,1750

Felipe Machado de Aguiar  
 Engenharia Civil  
 CREA 56.361  
 CPF 043.885.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magela Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>MARTINS TIMBÓ</b>	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA:</b> 18/04/2023	BOM 29,77%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>VERSÃO</b>	1605
	<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	<b>Composição</b>	C.P.L.

<b>TOTAL Material:</b>	0,8987
------------------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28950000	20,7700	6,0129
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30880000	15,5500	4,8018

<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	10,8147
---------------------------	---------

<b>VALOR:</b>	<b>11,51</b>
---------------	--------------

### 1.8.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5300	19,3550
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,5000	23,2750
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,0000	1,8000
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3000	4,5500

<b>TOTAL Material:</b>	48,9800
------------------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	16,7700	16,1831
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,96500000	20,7700	20,0431

<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	36,2262
---------------------------	---------

<b>VALOR:</b>	<b>85,21</b>
---------------	--------------

### 1.9.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,44	6,74

<b>TOTAL Material:</b>	6,74
------------------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	24,13	4,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,45	1,20

<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	5,71
---	------

<b>VALOR:</b>	<b>12,45</b>
---------------	--------------

### 1.9.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,5900	0,6636
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1200	3,8592
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,2400	1,5912
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5300	0,2120

<b>TOTAL Material:</b>	6,3280
------------------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33775000	16,7700	5,6641

Felipe Machado da Aguiar  
 Eng.º Civil  
 CREA 56.281  
 CPF: 042.888.123-0

M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETARIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FONTE VERSÃO HORA REF. SBC 2023/01 - Fortaleza 112,76% 01/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017 SICRO 2022/10 COM DESONERAÇÃO - 01/2023 SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%	16.06 Fis 0,00%	
	LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE			

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38600000	20,7700	8,0172
TOTAL Mão de Obra:						13,6813
VALOR:						20,01

### 1.9.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,44	6,74
TOTAL Material:					6,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	24,13	5,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	17,45	1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,43	
VALOR:					14,17	

### 1.9.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1100	0,3330
TOTAL Material:					0,3330	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19300000	20,7700	4,0086
TOTAL Mão de Obra:					4,0086	
VALOR:					4,34	


### 1.9.5. C3425 - PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,20000000	19,0800	3,8160
TOTAL Material:					3,8160	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09650000	16,7700	1,6183
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,57900000	20,7700	12,0258
TOTAL Mão de Obra:					13,6441	
VALOR:					17,46	

### 1.10.1. C0922 - CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00150000	65,1400	0,0977
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,35000000	0,5400	0,1890
I1216	GANCHO DE ALUMINIO	SEINFRA	UN	4,00000000	4,1500	16,6000
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,75000000	27,6800	48,6500

  
 MAGELLA PAIVA TIMBO LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 PROPRIETÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																					
	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersectorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023 <b>BDI :</b> 29,77%																																		
	<b>DESCRÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersectorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,78%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>Fis 0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,78%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	Fis 0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,78%	-	01/2023																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																	
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	Fis 0,00%																																		
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE																																				

TOTAL Material: R\$ 5.536,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33775000	20,7700	7,0151
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33775000	15,5500	5,2520
TOTAL Mão de Obra:						12,2671

VALOR: 77,80

**1.11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67550000	15,5500	10,5040
TOTAL Mão de Obra:						10,5040

VALOR: 10,50

M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

Felipe Machado de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.381  
 CPF 043.888.123-07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																					
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.																																			
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.																																			
	LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE																																			
		DATA : 18/04/2023      BDI : 29,77%																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>58,61%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>17,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>FIS 0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	58,61%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	FIS 0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-	05/2021																																	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	58,61%	-	03/2017																																	
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																	
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,48%	02/2023																																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	FIS 0,00%																																		

**ADM 09 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591    ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,04825000	4.715,08	227,50
18584    ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05307500	14.514,46	770,35
TOTAL Mão de Obra:					997,85
<b>VALOR:</b>					<b>997,85</b>

  
 M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO


  
 Felipe Machado de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.381  
 CPF 043.888.123-07

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPÍ, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.					<b>DATA :</b>	18/04/2023	<b>BDI :</b>	29,77%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPÍ, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.					<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE					SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023
						SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
						SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023
						SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
						Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	Pequena Reforma e manutenção da Casa dos Idosos - Localidade Lagoa do Mato	65.522,26	714,17	714,17	6.867,23	4.784,62	24.344,84	18.023,11	10.074,12	100,00 %
			1,09 %	1,09 %	10,48 %	7,30 %	37,16 %	27,51 %	15,37 %	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19.505,98	212,62	212,62	2.044,23	1.423,94	7.248,42	5.366,10	2.998,05	100,00 %
			926,79	926,79	8.911,46	6.208,56	31.593,26	23.389,21	13.072,17	
			926,79	1.853,58	10.765,04	16.973,60	48.566,86	71.956,07	85.028,24	

  
**Felipe Machado de Aguiar**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.381  
 CPF 043.888.123-07

  
**M.P. TIMBÓ LTDA**  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO



COMPOSIÇÃO DO BDI																																						
	OBRA:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	DATA : 18/04/2023	BDI : 29,77%																																		
	DESCRIÇÃO:	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																		
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL:	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE																																					

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

*Jao*  
Fis

*Y*  
C.P.L.

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>BENEFÍCIO</b>		
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

**BDI = 29,77%**

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Flávia*  
 Felipe Machado de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA 56.341  
 CPF 043.888.123-07

*Magella*  
 M.P. TIMBÓ LTDA  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

MARTINS TIMBÓ	<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023	<b>BDI :</b> 29,77%																																		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																		
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023																																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE																																					

Comissão Permanente de Licitação  
 1611  
 Fls  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

**Felipe Machado de Aguiar**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 55.381  
 CPF: 043.888.123-07

**M. P. TIMBÓ LTDA**  
 CNPJ: 26.478.401/0001-45  
 Magella Paiva Timbó  
 PROPRIETÁRIO

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>DATA :</b> 18/04/2023	<b>BDI :</b> 29,77%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III - SERVIÇOS COM PEQUENA REFORMA/MANUTENÇÃO DO Centro de Convivência Intersetorial de Apoio à Pessoa Idosa - CIAPI, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DES. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	LAGOA DO MATO LOCALIDADE DE BARROQUINHA CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA MES REF.
			112,76% - 01/2023
			83,85% 47,76% 05/2021
			88,81% - 03/2017
			84,44% 47,48% 01/2023
			0,00% 0,00%

Comissão Permanente  
1632  
Fls.  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**Horista = 84,44%**  
**Mensalista = 47,48%**

**A + B + C + D**

Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 55.281  
CPF 043.888.123-07

M.P. TIMBÓ LTDA  
CNPJ: 26.478.401/0001-45  
Magella Paiva Timbó  
PROPRIETÁRIO