

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80</b>
<b>OBRA:</b>	DATA : 27/02/2023 BDI : 28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	FONTE VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023.01 COM DESONERAÇÃO 85,82% 46,90% 02/2023
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITA, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>		<b>NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)</b>						<b>20.836,57</b>	<b>20,05</b>
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>7.874,06</b>	<b>7,58</b>
1.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	4.234,13	0,61	0,79	3.344,96	3,22
1.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	870,83	3,11	4,01	3.492,03	3,36
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	87,08	8,81	11,35	988,36	0,95
1.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,05	12,40	15,97	48,71	0,05
<b>1.2</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>4.376,64</b>	<b>4,21</b>
1.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	87,08	6,18	7,96	693,16	0,67
1.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	87,08	32,84	42,30	3.683,48	3,55
<b>1.3</b>		<b>PINTURA</b>						<b>5.389,11</b>	<b>5,19</b>
1.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	870,83	4,50	5,80	5.050,81	4,86
1.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	37,76	48,64	143,00	0,14
1.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>1.4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>3.196,76</b>	<b>3,08</b>
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.117,06	1,17	1,51	3.196,76	3,08
<b>2</b>		<b>JOÃO PAULO (SEDE)</b>						<b>17.573,74</b>	<b>16,91</b>
<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>6.704,31</b>	<b>6,45</b>
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.832,52	0,61	0,79	3.076,69	2,91
2.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	705,47	3,11	4,01	2.828,93	2,72
2.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	70,55	8,81	11,35	800,74	0,77

Comissão Permanente de Licitação  
Barroquinha - CE  
Página: 1

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>DATA:</b>	27/02/2023	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE				<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,94	12,40	15,97	46,95	0,05
<b>2.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>3.545,85</b>	<b>3,41</b>
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,55	6,18	7,96	561,58	0,54
2.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,55	32,84	42,30	2.984,27	2,87
<b>2.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>4.430,03</b>	<b>4,26</b>
2.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	705,47	4,50	5,80	4.091,73	3,94
2.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	37,76	48,64	143,00	0,14
2.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>2.893,55</b>	<b>2,78</b>
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,916,26	1,17	1,51	2.893,55	2,78
<b>3</b>	<b>DISTRITO DE BITUPITÁ</b>							<b>17.445,00</b>	<b>16,79</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>6.686,19</b>	<b>6,43</b>
3.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.798,90	0,61	0,79	3.001,13	2,89
3.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	697,62	3,11	4,01	2.797,46	2,69
3.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	69,76	8,81	11,35	791,78	0,76
3.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	6,00	12,40	15,97	95,92	0,09
<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>506,14</b>	<b>3,37</b>
3.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	69,76	6,18	7,96	556,29	0,53
3.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	69,76	32,84	42,30	2.950,85	2,84
<b>3.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>4.994,50</b>	<b>4,78</b>

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 57  
 4

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80</b>															
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
<b>LOCAL:</b>	SEDE: BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE															
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>DATA:</b> 27/02/2023</td> <td style="width: 20%;"><b>VERSÃO:</b></td> <td style="width: 20%;"><b>BDI:</b> 28,82%</td> </tr> <tr> <td><b>FONTE:</b> SEINFRA</td> <td><b>COM DESONERAÇÃO:</b> 027.1</td> <td><b>HORA:</b> 83,85%</td> </tr> <tr> <td><b>SINAPI:</b> 2023/01</td> <td><b>COM DESONERAÇÃO:</b> 2023/01</td> <td><b>MES:</b> 47,76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>DATA REF.:</b> 09/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>02/2023</b></td> </tr> </table>		<b>DATA:</b> 27/02/2023	<b>VERSÃO:</b>	<b>BDI:</b> 28,82%	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>COM DESONERAÇÃO:</b> 027.1	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>SINAPI:</b> 2023/01	<b>COM DESONERAÇÃO:</b> 2023/01	<b>MES:</b> 47,76%			<b>DATA REF.:</b> 09/2021			<b>02/2023</b>
<b>DATA:</b> 27/02/2023	<b>VERSÃO:</b>	<b>BDI:</b> 28,82%														
<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>COM DESONERAÇÃO:</b> 027.1	<b>HORA:</b> 83,85%														
<b>SINAPI:</b> 2023/01	<b>COM DESONERAÇÃO:</b> 2023/01	<b>MES:</b> 47,76%														
		<b>DATA REF.:</b> 09/2021														
		<b>02/2023</b>														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	697,62	4,50	5,80	4.046,20	3,89
3.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	37,76	48,64	143,00	0,14
3.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>3.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.899,45	1,17	1,51	2.868,17	2,76
<b>4</b>	<b>DISTRITO DE ARARAS</b>								
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
4.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.744,63	0,61	0,79	1.378,26	1,33
4.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	370,44	3,11	4,01	1.485,46	1,43
4.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	37,04	8,81	11,35	420,40	0,40
4.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	1,68	12,40	15,97	26,83	0,03
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,04	6,18	7,96	294,84	0,28
4.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	37,04	32,84	42,30	1.566,79	1,51
<b>4.3</b>	<b>PINTURA</b>								
4.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	370,44	4,50	5,80	1.485,55	1,43
4.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,68	37,76	48,64	81,72	0,08
4.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>4.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	872,32	1,17	1,51	1.317,20	1,27

Comissão Permanente de Licitação de Barroquinha - CE  
 158  
 1.317,20  
 1.317,20



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80</b>
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7		LOCALIDADE DE PICADA NOVA						9.566,09	9,21
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.415,14	3,29
7.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.391,04	0,61	0,79	1.098,92	1,06
7.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	443,66	3,11	4,01	1.779,08	1,71
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	44,37	8,81	11,35	503,60	0,48
7.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,10	12,40	15,97	33,54	0,03
7.2		REVESTIMENTOS						2.230,04	2,15
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,37	6,18	7,96	353,19	0,34
7.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	44,37	32,84	42,30	1.876,85	1,81
7.3		PINTURA						2.870,67	2,76
7.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	443,66	4,50	5,80	2.573,23	2,48
7.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,10	37,76	48,64	102,14	0,10
7.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
7.4		SERVIÇOS FINAIS						1.050,24	1,01
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	695,52	1,17	1,51	1.050,24	1,01
8		LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO						7.760,01	7,47
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.694,20	2,59
8.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	931,50	0,61	0,79	745,89	0,71
8.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	371,00	3,11	4,01	1.487,71	1,43
8.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	37,10	8,81	11,35	421,09	0,40

Comissão Permanente de Licitação - CE nº 001/2023  
Município de Barroquinha - CE

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80			
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITA, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE			
	<b>DATA:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	27/02/2023	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		2023.01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	48,90%
	<b>BDI:</b>	28,82%		
	<b>FONTE</b>	<b>SEINFRA</b>	<b>SINAPI</b>	<b>DATA REF.</b>
				05/2021
				02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,10	12,40	15,97	49,51	0,05
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>1.864,65</b>	<b>1,79</b>
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,10	6,18	7,96	295,32	0,28
8.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	37,10	32,84	42,30	1.569,33	1,51
<b>8.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>2.497,88</b>	<b>2,40</b>
8.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	371,00	4,50	5,80	2.151,80	2,07
8.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,10	37,76	48,64	150,78	0,15
8.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>8.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>703,28</b>	<b>0,68</b>
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	465,75	1,17	1,51	703,28	0,68
<b>9</b>	<b>LOCALIDADE DE BAMBUS</b>							<b>6.579,59</b>	<b>6,33</b>
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.279,85</b>	<b>2,19</b>
9.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	811,71	0,61	0,79	641,25	0,62
9.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	309,48	3,11	4,01	1.241,01	1,19
9.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,95	8,81	11,35	351,28	0,34
9.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,90	12,40	15,97	46,31	0,04
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>1.555,55</b>	<b>1,50</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,95	6,18	7,96	246,36	0,24
9.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	30,95	32,84	42,30	1.309,19	1,26
<b>9.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>2.131,34</b>	<b>2,05</b>

Comissão de Licitação Municipal de Barroquinha - CE

1.555,55

2.279,85

6.579,59

2.131,34

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>DATA:</b>	27/02/2023	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITA, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE				<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				<b>SINAPI</b>	2023.01 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	309,48	4,50	5,80	1.794,98	1,73
9.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,90	37,76	48,64	141,06	0,14
9.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	15,16	19,53	195,30	0,19
<b>9.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>612,85</b>	<b>0,59</b>
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	405,86	1,17	1,51	612,85	0,59
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>23.382,57</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>80.543,21</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>103.905,78</b>

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80					DATA:	27/02/2023	BDI:	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80					<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE					<b>OUTROS</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE					<b>BDI</b>		<b>DATA REF.</b>	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1		<b>NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)</b>								20.836,57
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								7.874,06
1.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	4.234,13	0,61	0,00	0,00	0,18	3.344,96
1.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	870,83	3,11	0,00	0,00	0,90	3.492,03
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	87,08	8,81	0,00	0,00	2,54	988,36
1.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,05	7,78	0,00	0,00	3,57	48,71
1.2		<b>REVESTIMENTOS</b>								4.376,64
1.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	87,08	4,41	1,77	0,00	1,78	693,16
1.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	87,08	25,68	7,16	0,00	9,46	3.683,48
1.3		<b>PINTURA</b>								5.389,11
1.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	870,83	4,15	0,35	0,00	1,30	5.050,81
1.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	30,03	7,73	0,00	10,88	143,00
1.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	4,37	195,30
1.4		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								3.196,76
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.117,06	1,17	0,00	0,00	0,34	3.196,76
2		<b>JOÃO PAULO (SEDE)</b>								17.573,74
2.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								6.704,31
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.832,52	0,61	0,00	0,00	0,18	3.027,69
2.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	705,47	3,11	0,00	0,00	0,90	2.828,93
2.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	70,55	8,81	0,00	0,00	2,54	800,74
2.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,94	7,78	0,00	0,00	3,57	46,95
2.2		<b>REVESTIMENTOS</b>								3.545,85
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,55	4,41	1,77	0,00	1,78	561,58
2.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,55	25,68	7,16	0,00	9,46	2.984,27
2.3		<b>PINTURA</b>								4.430,06

Municipal de Barroquinha - CE  
 Permanente de  
 Fls. 3  
 2023

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	DATA :	27/02/2023	BDI :	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
2.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	705,47	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	5,80	4.091,73
2.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	48,64	143,00
2.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	19,53	195,30
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											<b>2.893,55</b>
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.916,26	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	2.893,55
<b>3</b>	<b>DISTRITO DE BITUPITÁ</b>											<b>17.445,00</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											<b>6.686,19</b>
3.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.798,90	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	3.001,13
3.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	697,62	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	4,01	2.797,46
3.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	69,76	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	11,35	791,78
3.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	6,00	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	15,97	95,82
<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>											<b>3.506,14</b>
3.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	69,76	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	7,96	555,29
3.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	69,76	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	42,30	2.950,85
<b>3.3</b>	<b>PINTURA</b>											<b>4.384,50</b>
3.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	697,62	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	5,80	4.046,20
3.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	48,64	143,00
3.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	19,53	195,30
<b>3.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											<b>2.868,17</b>
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.899,45	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	2.868,17
<b>4</b>	<b>DISTRITO DE ARARAS</b>											<b>8.915,35</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											<b>3.310,85</b>
4.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.744,63	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	1.378,26
4.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	370,44	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	4,01	1.485,46
4.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	37,04	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	11,35	430,40
4.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	1,68	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	15,97	26,82

Comissão Permanente de Licitação  
Barroquinha - CE  
Página: 6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80					<b>DATA :</b>	27/02/2023	<b>BDI :</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80					<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE					<b>SEINFRA</b>	2023.01 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE					<b>SINAPI</b>		<b>DATA REF.</b>	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>										1.861,63	
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	37,04	M2	SEINFRA	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	7,96	294,84
4.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	37,04	M2	SEINFRA	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	42,30	1.566,79
<b>4.3</b>	<b>PINTURA</b>											2.425,57
4.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	370,44	M2	SEINFRA	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	5,80	2.148,55
4.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	1,68	M2	SEINFRA	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	48,64	81,72
4.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	10,00	UN	SEINFRA	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	19,53	195,30
<b>4.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											1.317,20
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	672,32	M2	SEINFRA	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	1.317,20
<b>5</b>	<b>LOCALIDADE DE VENANCIO</b>											6.219,02
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											3.179,95
5.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	4.025,25	M2	SEINFRA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	3.179,95
<b>5.2</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											3.039,07
5.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	2.012,63	M2	SEINFRA	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	3.039,07
<b>6</b>	<b>DISTRITO DE CHAPADA</b>											9.010,41
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											3.206,39
6.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	1.282,18	M2	SEINFRA	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	1.012,92
6.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	421,12	M2	SEINFRA	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	4,01	1.688,69
6.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	42,11	M2	SEINFRA	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	11,35	477,95
6.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	1,68	M2	SEINFRA	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	15,97	26,83
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>											2.116,45
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	42,11	M2	SEINFRA	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	7,96	335,20
6.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	42,11	M2	SEINFRA	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	42,30	1.781,25
<b>6.3</b>	<b>PINTURA</b>											2.119,52
6.3.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	421,12	M2	SEINFRA	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	5,80	2.448,50

Município de Barroquinha - CE  
 Comissão Permanente de Licitação



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>DATA:</b>	27/02/2023	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE				<b>VERSÃO</b>	2023.01	<b>MES</b>	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				<b>SINAPI</b>	2023.01	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	46,90%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
6.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,68	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	48,64	81,72
6.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	19,53	195,30
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	641,09	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	968,05
<b>7</b>	<b>LOCALIDADE DE PICADA NOVA</b>											
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
7.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.391,04	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	1.098,92
7.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	443,66	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	4,01	1.779,08
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	44,37	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	11,35	503,60
7.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,10	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	15,97	33,54
<b>7.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>											
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,37	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	7,96	353,19
7.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	44,37	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	42,30	1.876,85
<b>7.3</b>	<b>PINTURA</b>											
7.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	443,66	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	5,80	2.573,23
7.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,10	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	48,64	102,14
7.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	19,53	195,30
<b>7.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>											
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	695,52	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	1,51	1.050,24
<b>8</b>	<b>LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO</b>											
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
8.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	931,50	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	735,89
8.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	371,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	4,01	1.487,71
8.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	37,10	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	11,35	421,09
8.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,10	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	15,97	49,51
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>											
											<b>7.760,01</b>	
											<b>2.694,98</b>	

Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 Com. Permanente de Licitação

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>DATA:</b>	27/02/2023	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80				<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENANCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE				<b>SINAPI:</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE							46,90%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,10	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	296,32
8.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	37,10	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	1.569,33
<b>8.3</b>	<b>PINTURA</b>										<b>2.497,88</b>
8.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	371,00	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	2.151,80
8.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,10	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	150,78
8.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	196,30
<b>8.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										<b>703,28</b>
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	465,75	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	703,28
<b>9</b>	<b>LOCALIDADE DE BAMBUS</b>										<b>6.579,59</b>
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										<b>2.279,85</b>
9.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	811,71	0,61	0,00	0,00	0,00	0,18	641,25
9.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	309,48	3,11	0,00	0,00	0,00	0,90	1.241,01
9.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	30,95	8,81	0,00	0,00	0,00	2,54	351,28
9.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	2,90	7,78	4,62	0,00	0,00	3,57	46,31
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>										<b>1.555,55</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,95	4,41	1,77	0,00	0,00	1,78	246,36
9.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	30,95	25,68	7,16	0,00	0,00	9,46	1.309,19
<b>9.3</b>	<b>PINTURA</b>										<b>2.131,34</b>
9.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	309,48	4,15	0,35	0,00	0,00	1,30	1.794,98
9.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,90	30,03	7,73	0,00	0,00	10,88	141,06
9.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	11,45	3,71	0,00	0,00	4,37	196,30
<b>9.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>										<b>612,86</b>
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	405,86	1,17	0,00	0,00	0,00	0,34	612,85

**VALOR BDI TOTAL:** 15.242,57  
**VALOR ORÇAMENTO:** 80.543,21



Permanente de  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 Página 132

VALOR TOTAL: 103.905,78

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023	<b>BDI :</b> 28,82%															
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,82%</td> <td>46,90%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,82%</td> <td>46,90%</td> <td>02/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	05/2021														
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023															
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	20.836,57	20,05
2	JOÃO PAULO (SEDE)	17.573,74	16,91
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	17.445,00	16,79
4	DISTRITO DE ARARAS	8.915,35	8,58
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	6.219,02	5,99
6	DISTRITO DE CHAPADA	9.010,41	8,67
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	9.566,09	9,21
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	7.760,01	7,47
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	6.579,59	6,33
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>23.362,57</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>80.543,21</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>103.905,78</b>

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%   47,76%   05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%   48,80%   02/2023



## 1. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)

### 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 1.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	5.645,50000000	0,25000000	3,00000000	4.234,13
					4.234,13

#### 1.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,94000000	1,45000000	301,30000000	870,83
					870,83

#### 1.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	870,83000000	0,10000000	87,08
				87,08

#### 1.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	QTD
	C*L	1,45000000	2,10000000	3,05
				3,05

## 1.2. REVESTIMENTOS

### 1.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	870,83000000	0,10000000	87,08
				87,08

### 1.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	870,83000000	0,10000000	87,08
				87,08

## 1.3. PINTURA

### 1.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,94000000	1,45000000	301,30000000	870,83
					870,83

### 1.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	QTD
	C*L	1,40000000	2,10000000	2,94
				2,94



<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>																	
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																
		<b>DATA : 27/02/2023</b> <b>BDI : 28,82%</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,82%</td> <td>46,90%</td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023													



#### 1.4. SERVIÇOS FINAIS

##### 1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	5.645,5000000	0,25000000	3,00000000	2.117,06
					2.117,06

#### 2. JOÃO PAULO (SEDE)

##### 2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 2.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	4.258,3500000	0,30000000	3,00000000	3.832,52
					3.832,52

##### 2.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,89800000	1,35000000	262,36000000	705,47
					705,47

##### 2.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	705,47000000	0,10000000	70,55
				70,55

##### 2.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	QTD
	C*L	1,40000000	2,10000000	2,94
				2,94

#### 2.2. REVESTIMENTOS

##### 2.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	705,47000000	0,10000000	70,55
				70,55

##### 2.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	705,47000000	0,10000000	70,55
				70,55

#### 2.3. PINTURA

##### 2.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,89800000	1,35000000	262,36000000	705,47

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																	
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023 <b>BDI:</b> 28,82%														
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,82%</td> <td>46,90%</td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023													
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																



	D	H	P	QTD
				705,47

### 2.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	C	L	QTD
C*L	1,40000000	2,10000000	2,94
			2,94

## 2.4. SERVIÇOS FINAIS

### 2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	4.258,35000000	0,30000000	3,00000000	1.916,26
					1.916,26

## 3. DISTRITO DE BITUPITÁ

### 3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 3.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	4.221,00000000	0,30000000	3,00000000	3.798,90
					3.798,90

#### 3.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

	D	H	P	QTD	
	(2*P*H)-D	6,00000000	1,35000000	260,60000000	697,62
					697,62

#### 3.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	A	PER	QTD	
	A*PER	697,62000000	0,10000000	69,76
				69,76

#### 3.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

	C	L	QTD	
	C*L	3,00000000	2,00000000	6,00
				6,00

## 3.2. REVESTIMENTOS

### 3.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	A	PER	QTD	
	A*PER	697,62000000	0,10000000	69,76
				69,76

### 3.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)



## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023	<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
				REF.	
				05/2021	
				02/2023	



		A	PER	QTD
	A*PER	697,62000000	0,10000000	69,76
				69,76

### 3.3. PINTURA

#### 3.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	6,00000000	1,35000000	260,60000000	697,62
					697,62

#### 3.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	QTD
	C*L	1,40000000	2,10000000	2,94
				2,94

### 3.4. SERVIÇOS FINAIS

#### 3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	4.221,00000000	0,30000000	3,00000000	1.899,45
					1.899,45

### 4. DISTRITO DE ARARAS

#### 4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 4.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.938,48000000	0,30000000	3,00000000	1.744,63
					1.744,63

##### 4.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	1,68000000	1,05000000	177,20000000	370,44
					370,44

##### 4.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	370,44000000	0,10000000	37,04
				37,04

##### 4.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	QTD
	C*L	0,80000000	2,10000000	1,68
				1,68

### 4.2. REVESTIMENTOS

		<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>			
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				47,76%	05/2021
				85,82%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
174  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

**4.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

	A	PER	QTD
A*PER	370,44000000	0,10000000	37,04
			37,04

**4.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

	A	PER	QTD
A*PER	370,44000000	0,10000000	37,04
			37,04

**4.3. PINTURA**

**4.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)**

	D	H	P	QTD
(2*P*H)-D	1,68000000	1,05000000	177,20000000	370,44
				370,44

**4.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

	C	L	QTD
C*L	0,80000000	2,10000000	1,68
			1,68

**4.4. SERVIÇOS FINAIS**

**4.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	1.938,48000000	0,30000000	3,00000000	872,32
					872,32

**5. LOCALIDADE DE VENANCIO**

**5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

**5.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)**

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	5.367,00000000	0,25000000	3,00000000	4.025,25
					4.025,25

**5.2. SERVIÇOS FINAIS**

**5.2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	5.367,00000000	0,25000000	3,00000000	2.012,63
					2.012,63

**6. DISTRITO DE CHAPADA**

**6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES**



		<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>			
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>SINAPI:</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE			05/2021
					02/2023



#### 6.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.424,84000000	0,30000000	3,00000000	1.282,18
					1.282,18

#### 6.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	1,68000000	1,40000000	151,00000000	421,12
					421,12

#### 6.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	421,12000000	0,10000000	42,11
				42,11

#### 6.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	QTD
	C*L	0,80000000	2,10000000	1,68
				1,68

### 6.2. REVESTIMENTOS

#### 6.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	421,12000000	0,10000000	42,11
				42,11

#### 6.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	421,12000000	0,10000000	42,11
				42,11

### 6.3. PINTURA

#### 6.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	1,68000000	1,40000000	151,00000000	421,12
					421,12

#### 6.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	QTD
	C*L	0,80000000	2,10000000	1,68
				1,68

### 6.4. SERVIÇOS FINAIS

#### 6.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>			
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,84%   47,78%   05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%   45,90%   02/2023



		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)2	1.424,64000000	0,30000000	3,00000000	641,09
					641,09

## 7. LOCALIDADE DE PICADA NOVA

### 7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 7.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.545,60000000	0,30000000	3,00000000	1.391,04
					1.391,04

#### 7.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,10000000	1,40000000	159,20000000	443,66
					443,66

#### 7.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	443,66000000	0,10000000	44,37
				44,37

#### 7.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	QTD
	C*L	1,00000000	2,10000000	2,10
				2,10

## 7.2. REVESTIMENTOS

#### 7.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	443,66000000	0,10000000	44,37
				44,37

#### 7.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	QTD
	A*PER	443,66000000	0,10000000	44,37
				44,37

## 7.3. PINTURA

#### 7.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	QTD
	(2*P*H)-D	2,10000000	1,40000000	159,20000000	443,66
					443,66

#### 7.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)



		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	83,82%	45,99%	02/2023



	C	L	QTD
C*L	1,00000000	2,10000000	2,10
			2,10

#### 7.4. SERVIÇOS FINAIS

##### 7.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)2	1.545,60000000	0,30000000	3,00000000	695,52
					695,52

#### 8. LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO

##### 8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 8.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.035,00000000	0,30000000	3,00000000	931,50
					931,50

##### 8.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

	D	H	P	QTD	
	(2*P*H)-D	3,10000000	1,45000000	129,00000000	371,00
					371,00

##### 8.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	A	PER	QTD	
	A*PER	371,00000000	0,10000000	37,10
				37,10

##### 8.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

	C	L	QTD	
	C*L	1,55000000	2,00000000	3,10
				3,10

#### 8.2. REVESTIMENTOS

##### 8.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	A	PER	QTD	
	A*PER	371,00000000	0,10000000	37,10
				37,10

##### 8.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

	A	PER	QTD	
	A*PER	371,00000000	0,10000000	37,10
				37,10

#### 8.3. PINTURA

## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023	<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	MES
				REF.	
				05/2021	
				02/2023	



### 8.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

	D	H	P	QTD
(2*P*H)-D	3,10000000	1,45000000	129,00000000	371,00
				371,00

### 8.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	C	L	QTD
C*L	1,55000000	2,00000000	3,10
			3,10

## 4. SERVIÇOS FINAIS

### 8.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	1.035,00000000	0,30000000	3,00000000
				465,75
				465,75

## 9. LOCALIDADE DE BAMBUS

### 9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 9.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	901,90000000	0,30000000	3,00000000
				811,71
				811,71

#### 9.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

	D	H	P	QTD
(2*P*H)-D	3,04500000	1,30000000	120,20000000	309,48
				309,48

#### 9.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	A	PER	QTD
A*PER	309,48000000	0,10000000	30,95
			30,95

#### 9.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

	C	L	QTD
C*L	1,45000000	2,00000000	2,90
			2,90

## 9.2. REVESTIMENTOS

### 9.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	A	PER	QTD
A*PER	309,48000000	0,10000000	30,95
			30,95

		<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>				
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA : 27/02/2023</b>		<b>BDI : 28,82%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	80%	02/2023



#### 9.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

	A	PER	QTD
A*PER	309,48000000	0,10000000	30,95
			30,95

#### 9.3. PINTURA

##### 9.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

	D	H	P	QTD
(2*P*H)-D	3,04500000	1,30000000	120,20000000	309,48
				309,48

##### 9.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	C	L	QTD
C*L	1,45000000	2,00000000	2,90
			2,90

#### 9.4. SERVIÇOS FINAIS

##### 9.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	A	P	Q	QTD	
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)/2	901,90000000	0,30000000	3,00000000	405,86
				405,86	

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
					06/2021
					02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
180  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

### 1.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55
TOTAL Mão de Obra:					0,61
<b>VALOR:</b>					<b>0,61</b>

### 1.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					3,11
<b>VALOR:</b>					<b>3,11</b>

### 1.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					8,82
<b>VALOR:</b>					<b>8,81</b>

### 1.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22
TOTAL Material:					4,62
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					7,78
<b>VALOR:</b>					<b>12,40</b>

### 1.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56
TOTAL Material:					1,77
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023:01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	47,76%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
184  
Fls  
1  
C.P.I.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

TOTAL Mão de Obra	4,41
<b>VALOR:</b>	<b>6,18</b>

**1.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL Serviço:					11,05

<b>VALOR:</b>	<b>32,84</b>
---------------	--------------

**1.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)**

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL Material:					0,35

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:					4,15

<b>VALOR:</b>	<b>4,50</b>
---------------	-------------

**1.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:					30,04

<b>VALOR:</b>	<b>37,76</b>
---------------	--------------

**1.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	86,82%	46,90%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 182  
 Fls  
 C.P.L.

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
					TOTAL Material:	3,71

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19	
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27	
					TOTAL Mão de Obra:	11,46
					<b>VALOR:</b>	<b>15,16</b>

**1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17	
					TOTAL Mão de Obra:	1,17
					<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>

**2.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52	
					TOTAL Mão de Obra:	0,61
					<b>VALOR:</b>	<b>0,61</b>

**2.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11	
					TOTAL Mão de Obra:	3,11
					<b>VALOR:</b>	<b>3,11</b>

**2.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78	
					TOTAL Mão de Obra:	8,82
					<b>VALOR:</b>	<b>8,81</b>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
					05/2021
					02/2023




2.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)						
<b>Material</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
					TOTAL Material:	4,62
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
					TOTAL Mão de Obra:	7,78
					<b>VALOR:</b>	<b>12,40</b>

2.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
<b>Material</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
					TOTAL Material:	1,77
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
					TOTAL Mão de Obra:	4,41
					<b>VALOR:</b>	<b>6,18</b>

2.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
					TOTAL Mão de Obra:	21,79
<b>Serviço</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
					TOTAL Serviço:	11,05
					<b>VALOR:</b>	<b>32,84</b>

2.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
<b>Material</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
					TOTAL Material:	0,35
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>SINAPI</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	85,82%	02/2023



TOTAL Mão de Obra:	4,15
<b>VALOR:</b>	<b>4,50</b>

### 2.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:					30,04

<b>VALOR:</b>	<b>37,76</b>
---------------	--------------

### 2.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:					3,71

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					11,46

<b>VALOR:</b>	<b>15,16</b>
---------------	--------------

### 2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17

<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>
---------------	-------------

### 3.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,74	0,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b> 63,85% <b>MES:</b> 47,76% <b>REF.:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>SINAPI:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82% 46,90%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				

Comissão Permanente de Licitação  
185  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:						0,61
<b>VALOR:</b>						<b>0,61</b>

### 3.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					3,11	
<b>VALOR:</b>					<b>3,11</b>	

### 3.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82	
<b>VALOR:</b>					<b>8,81</b>	

### 3.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:					4,62	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					7,78	
<b>VALOR:</b>					<b>12,40</b>	

### 3.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41	
<b>VALOR:</b>					<b>6,18</b>	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023	<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	46,90%



3.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
					TOTAL Mão de Obra:	21,79
<b>Serviço</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
					TOTAL Serviço:	11,05
					<b>VALOR:</b>	<b>32,84</b>

3.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
					TOTAL Material:	0,35
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
					TOTAL Mão de Obra:	4,15
					<b>VALOR:</b>	<b>4,50</b>

3.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
					TOTAL Material:	7,74
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
					TOTAL Mão de Obra:	30,04
					<b>VALOR:</b>	<b>37,76</b>

3.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)						
<b>Material</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	16,17%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
187  
Fis  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
					TOTAL Material:	3,71

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
					TOTAL Mão de Obra:	11,46
					<b>VALOR:</b>	<b>15,16</b>

#### 3.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
					TOTAL Mão de Obra:	1,17
					<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>

#### 4.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
					TOTAL Mão de Obra:	0,61
					<b>VALOR:</b>	<b>0,61</b>

#### 4.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
					TOTAL Mão de Obra:	3,11
					<b>VALOR:</b>	<b>3,11</b>

#### 4.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
					TOTAL Mão de Obra:	8,82
					<b>VALOR:</b>	<b>8,81</b>

#### 4.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023	<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				05/2021	02/2023



TOTAL Material:	4,62
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					7,78
<b>VALOR:</b>					<b>12,40</b>

#### 4.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56
TOTAL Material:					1,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					4,41
<b>VALOR:</b>					<b>6,18</b>

#### 4.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					21,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98
TOTAL Serviço:					11,05
<b>VALOR:</b>					<b>32,84</b>

#### 4.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15
TOTAL Material:					0,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77
TOTAL Mão de Obra:					4,15
<b>VALOR:</b>					<b>4,50</b>

#### 4.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,83%	47,75%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	125,82%	46,90%
					

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:						7,74

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:						30,04
<b>VALOR:</b>						<b>37,76</b>

#### 4.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:						3,71

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						11,46
<b>VALOR:</b>						<b>15,16</b>

#### 4.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:						1,17
<b>VALOR:</b>						<b>1,17</b>

#### 5.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:						0,61
<b>VALOR:</b>						<b>0,61</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023	<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				46,56%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação - CE  
 190  
 Fls  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

#### 5.2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>

#### 6.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815   ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:					0,61
<b>VALOR:</b>					<b>0,61</b>

#### 6.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					3,11
<b>VALOR:</b>					<b>3,11</b>

#### 6.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391   PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82
<b>VALOR:</b>					<b>8,81</b>

#### 6.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394   REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:					4,62
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					7,78
<b>VALOR:</b>					<b>12,40</b>

#### 6.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	00%		02/2023



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41

<b>VALOR:</b>	<b>6,18</b>
---------------	-------------

### 6.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL Serviço:					11,05

<b>VALOR:</b>	<b>32,84</b>
---------------	--------------

### 6.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL Material:					0,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:					4,15

<b>VALOR:</b>	<b>4,50</b>
---------------	-------------

### 6.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023 <b>BDI:</b> 28,82%														
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>16,15%</td> <td>90%</td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	16,15%	90%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	16,15%	90%	02/2023													
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAÇO DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000		16,82
TOTAL Mão de Obra:						30,04
<b>VALOR:</b>						<b>37,76</b>

### 6.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:					3,71	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					11,46	
<b>VALOR:</b>					<b>15,16</b>	

### 6.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17	
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>	

### 7.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:					0,61	
<b>VALOR:</b>					<b>0,61</b>	

### 7.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					3,11	
<b>VALOR:</b>					<b>3,11</b>	

### 7.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	46,90%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação - CE  
 193  
 Fls  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82
<b>VALOR:</b>					<b>8,81</b>

#### 7.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:					4,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					7,78
<b>VALOR:</b>					<b>12,40</b>

#### 7.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41
<b>VALOR:</b>					<b>6,18</b>

#### 7.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL Serviço:					11,05
<b>VALOR:</b>					<b>32,84</b>

#### 7.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,00% 02/2023



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL Material:					0,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:					4,15

<b>VALOR:</b>	<b>4,50</b>
---------------	-------------

### 7.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:					30,04

<b>VALOR:</b>	<b>37,76</b>
---------------	--------------

### 7.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:					3,71


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					11,46

<b>VALOR:</b>	<b>15,16</b>
---------------	--------------

### 7.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80															
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																
		<b>DATA :</b> 27/02/2023															
		<b>BDI :</b> 28,82%															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>48,90%</td> <td></td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	48,90%		02/2023
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	48,90%		02/2023													



<b>VALOR:</b>	<b>1,17</b>
---------------	-------------

8.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:						0,61
<b>VALOR:</b>						<b>0,61</b>

8.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:						3,11
<b>VALOR:</b>						<b>3,11</b>

8.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
<b>VALOR:</b>						<b>8,81</b>

8.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						7,78
<b>VALOR:</b>						<b>12,40</b>

8.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:						1,77
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023	<b>BDI:</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF.:</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos e LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>SINAPI:</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%		02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE					

Comissão Permanente de Licitação  
196  
Fls  
CPI  
Município de Barroquinha - CE

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41
<b>VALOR:</b>						<b>6,18</b>

### 8.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL Serviço:					11,05
<b>VALOR:</b>					<b>32,84</b>

### 8.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL Material:					0,35
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:					4,15
<b>VALOR:</b>					<b>4,50</b>

### 8.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:					30,04
<b>VALOR:</b>					<b>37,76</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				48,90%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 197  
 Fis  
 C.P.L.

**8.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:					3,71
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					11,46
<b>VALOR:</b>					<b>15,16</b>

**8.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>

**9.1.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,34	0,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,55	0,52
TOTAL Mão de Obra:					0,61
<b>VALOR:</b>					<b>0,61</b>

**9.1.2. C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					3,11
<b>VALOR:</b>					<b>3,11</b>

**9.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MESES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
198  
Fis  
C.P.L.  
Municipal de Barroquinha - CE  
VALOR: 8,81

9.1.4. C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						7,78
<b>VALOR:</b>						<b>12,40</b>

9.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:						1,77
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41
<b>VALOR:</b>						<b>6,18</b>

9.2.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL Serviço:						11,05
<b>VALOR:</b>						<b>32,84</b>

9.3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL Material:						0,35
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023		<b>BDI:</b> 28,82%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>		
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	48,96%	02/2023

Comissão Permanente de Licitação  
199  
Fls  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:						4,15
<b>VALOR:</b>						<b>4,50</b>

### 9.3.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL Material:					7,74	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:					30,04	
<b>VALOR:</b>					<b>37,76</b>	

### 9.3.3. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,92	0,88
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	21,25	1,70
TOTAL Material:					3,71	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					11,46	
<b>VALOR:</b>					<b>15,16</b>	

### 9.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17	
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>	

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80						<b>DATA:</b>	27/02/2023	<b>BDI:</b>	28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80						<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE						<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE						<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	46,90%
										02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	20.836,57	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66	10,00 % 2.083,66
2	JOÃO PAULO (SEDE)	17.573,74	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37	10,00 % 1.757,37
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	17.445,00	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50	10,00 % 1.744,50
4	DISTRITO DE ARARAS	8.915,35	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54	10,00 % 891,54
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	6.219,02	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90	10,00 % 621,90
6	DISTRITO DE CHAPADA	9.010,41	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04	10,00 % 901,04
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	9.566,09	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61	10,00 % 956,61
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	7.760,01	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00	10,00 % 776,00
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	6.579,59	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96	10,00 % 657,96
		103.905,78	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58	10,00 % 10.390,58
			10,00 % 10.390,58	20,781,16	31,171,74	41,562,32	51,952,90	62,343,48	72,734,06	83,124,64	93,515,22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	20.836,57	10,00 % 2.083,63	100,00 % 20.836,57
2	JOÃO PAULO (SEDE)	17.573,74	10,00 % 1.757,41	100,00 % 17.573,74
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	17.445,00	10,00 % 1.744,50	100,00 % 17.445,00
4	DISTRITO DE ARARAS	8.915,35	10,00 % 891,49	100,00 % 8.915,35
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	6.219,02	10,00 % 621,92	100,00 % 6.219,02




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80</b>
<b>OBRA:</b>	<b>DATA:</b> 27/02/2023 <b>BDI:</b> 28,82%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% <b>HORA</b> 47,76% <b>MES</b> 05/2021
<b>LOCAL:</b>	<b>SINAPI</b> 2023/01 COM DESONERAÇÃO 85,82%      46,90% <b>DATA REF.</b> 02/2023
<b>CLIENTE:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
6	DISTRITO DE CHAPADA	9.010,41	10,00 % 901,05	100,00 % 9.010,41
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	9.566,09	10,00 % 956,60	100,00 % 9.566,09
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	7.760,01	10,00 % 776,01	100,00 % 7.760,01
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	6.579,59	10,00 % 657,95	100,00 % 6.579,59
		103.905,78	10.390,56 103.905,78	103.905,78

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR



COMPOSIÇÃO DO BDI						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA :</b> 27/02/2023		<b>BDI :</b> 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MEB</b> <b>REF.</b>	
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>Despesas indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>13,15</b>

**BDI = 28,82%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ENGENHEIRO CIVIL:  
JEFERSON AGUIAR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<b>DATA:</b> 27/02/2023 <b>BDI:</b> 28,82%														
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023.01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8,15%</td> <td>4,12%</td> <td>02/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2023.01 COM DESONERAÇÃO	8,15%	4,12%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021													
SINAPI	2023.01 COM DESONERAÇÃO	8,15%	4,12%	02/2023													
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBUS DISTritos E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE																



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	DATA : 27/02/2023		BDI : 28,82%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CNPJ: 23.478.597/0001-80	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>LOCAL:</b>	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,82%	46,90%	02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE					



**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

ENGENHEIRO CIVIL:  
 JEFERSON AGUIAR

ANTÔNIO JEFERSON AGUIAR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Pós-graduado em Engenharia de Estruturas  
 CREA - CE nº 12.123/2012



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20231164321

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

205

Fis

C.P.L.

**1. Responsável Técnico**

**ANTONIO JEFERSON RODRIGO AGUIAR MENDONÇA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 0619333197

Registro: 348240CE

Empresa contratada: **ELLO PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA**

Registro: 0010432620-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE**

CPF/CNPJ: 23.478.597/0001-80

**RUA LIVIO ROCHA VERAS**

Nº: 549

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARROQUINHA**

UF: **CE**

CEP: 62410000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 103.905,78**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA ALFREDO VERAS COELHO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARROQUINHA**

UF: **CE**

CEP: 62410000

Data de Início: **28/02/2023**

Previsão de término: **28/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.021766, -41.139141**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE**

CPF/CNPJ: 23.478.597/0001-80

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
81 - Projeto Arquitetônico > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.14 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.14 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
66 - Laudo > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES	1,00	un
66 - Laudo > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.14 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1,00	un

**18 - Fiscalização**

	Quantidade	Unidade
55 - Execução de serviço técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
55 - Execução de serviço técnico > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.14 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1,00	un
55 - Execução de serviço técnico > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.3 - DE REMOÇÃO DE ÁRVORES	1,00	un
55 - Execução de serviço técnico > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.14 - DE MOBILIÁRIO URBANO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cx4y0  
Impresso em: 03/03/2023 às 08:38:48 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231164321

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Comissão Permanente de Licitação  
206  
Fis  
C.P.L.  
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

5296/2004.

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local de data de

ANTONIO JEFERSON RODRIGO AGUIAR MENDONÇA  
ENGENHEIRO  
graduado em Segurança De Trabalho  
CPF: 056.565.903-05  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80  
José Maurício Magalhães Junior  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos  
CPF: 018.379.443-50  
Portaria Nº 013/2021

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 02/03/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8215994032

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cx4y0  
Impresso em: 03/03/2023 às 08:38:48 por: , ip: 200.25.37.76

