

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2022.01.21.01TP**

Prezados Senhores,

PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 SALA 02 UBAJARA-CE, Cep: 62.350-000 submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO

A empresa vem apresentar a comissão de licitação nossa proposta no valor global de **R\$ 218.700,92** (duzentos e dezoito mil setecentos reais e noventa e dois centavos).


O valor da proposta está incluso todos o valores necessários para execução da obra cumprindo todos as exigências editalicias, sem que posteriormente a empresa venha há a exigir ônus junto a prefeitura Municipal de Barroquinha-Ce. Com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços,

GLOBAL de R\$ 218.700,92 (duzentos e dezoito mil setecentos reais e noventa e dois centavos).

PROPOSTA VÁLIDA POR 90(noventa) DIAS.


Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 036.827.283-24
SOCIO ADMINISTRADOR

Ubajara, 08 de FEVEREIRO de 2022.


Najana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA CAMPO CAUCAIA								218.700,92
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								7.009,00
1.1.1	CPX-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	53,98	16,11	70,09	7.009,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.270,18
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.430,30	0,25	0,07	0,32	1.097,70
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	139,43	41,61	181,04	2.172,48
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								9.134,08
1.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.568,00	1,97	0,59	2,56	9.134,08
1.4	PAVIMENTAÇÃO								193.864,30
1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.341,10	34,66	10,34	45,00	150.349,50
1.4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	892,00	22,71	6,78	29,49	26.305,08
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	31,22	45,56	13,60	59,16	1.846,98
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	31,22	378,99	113,09	492,08	15.362,74
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS								5.423,36
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.568,00	1,17	0,35	1,52	5.423,36
								VALOR BDI TOTAL:	50.254,36
								VALOR ORÇAMENTO:	168.446,56
								VALOR TOTAL:	218.700,92

Jaderson Sena Euláasio
CPF: 026.827.883-24
SOCIO ADMINISTRADOR

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

Nairana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611608267CE

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RUA CAMPO CAUCAIA	218.700,92	33,66%	32,66%	33,68%	100,00' %'
			74.788,29	71.518,11	72.394,52	218.700,92
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.009,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			2.336,10	2.336,10	2.336,80	7.009,00
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.009,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			2.336,10	2.336,10	2.336,80	7.009,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.270,18	100,00%			100,00' %'
			3.270,18			3.270,18
1.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1.097,70	100,00%			100,00' %'
			1.097,70			1.097,70
1.2.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	2.172,48	100,00%			100,00' %'
			2.172,48			2.172,48
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.134,08	50,00%	50,00%		100,00' %'
			4.567,04	4.567,04		9.134,08
1.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	9.134,08	50,00%	50,00%		100,00' %'
			4.567,04	4.567,04		9.134,08
1.4	PAVIMENTAÇÃO	193.864,30	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			64.614,97	64.614,97	64.634,36	193.864,30
1.4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	150.349,50	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			50.111,49	50.111,49	50.126,52	150.349,50
1.4.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	26.305,08	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			8.767,48	8.767,48	8.770,12	26.305,08
1.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	1.846,98	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			615,60	615,60	615,78	1.846,98
1.4.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	15.362,74	33,33%	33,33%	33,34%	100,00' %'
			5.120,40	5.120,40	5.121,94	15.362,74
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.423,36			100,00%	100,00' %'
					5.423,36	5.423,36
1.5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	5.423,36			100,00%	100,00' %'
					5.423,36	5.423,36
		218.700,92	74.788,29	71.518,11	72.394,52	218.700,92
			74.788,29	146.306,40	218.700,92	

Jaderson Sena Eufrásio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

1.1.1. CPX-01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00450000	5.868,92	26,41
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,00150000	18.382,82	27,57
TOTAL MAO DE OBRA:						53,98
VALOR:						53,98
VALOR ENCARGOS (47.76%):						21,06
VALOR BDI (29.84%):						16,11
VALOR COM BDI:						70,09

1.2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	68,3800	0,0684
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6200	0,0012
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,2300	0,0025
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0721

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1775
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,11
VALOR BDI (29.84%):						0,07
VALOR COM BDI:						0,32

1.2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000

				TOTAL MAO DE OBRA:		31,1000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,0300	32,6706
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,4900	22,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,3500	51,0750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,9900	2,0985
TOTAL MATERIAL:						108,3341
VALOR:						139,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,12
VALOR BDI (29.84%):						41,61
VALOR COM BDI:						181,04

1.3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,1000	0,0520
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	145,8100	0,5832
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	58,4700	0,1289
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	164,1100	0,0589
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	52,8200	0,0894
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	156,3900	0,1363
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,4400	0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,6700	0,0080
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	71,6600	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	199,2400	0,5109
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4900	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	89,5500	0,1952
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,7739

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						1,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,33
VALOR BDI (29.84%):						0,59
VALOR COM BDI:						2,56

1.4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5500	1,1775
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,0600	0,7806

TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9581
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	54,7900	8,2185
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	59,4500	8,9175
TOTAL MATERIAL:						17,1360
VALOR:						34,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,51
VALOR BDI (29.84%):						10,34
VALOR COM BDI:						45,00

1.4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,1000	3,1000
TOTAL MATERIAL:						3,1000
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4700	1,1175
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	315,5400	10,7284
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7900	0,1402
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICO:						12,6043
VALOR:						22,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR BDI (29.84%):						6,78
VALOR COM BDI:						29,49

1.4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):						29,47

VALOR BDI (29.84%):	13,60
VALOR COM BDI:	59,16

1.4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	66,2249
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
TOTAL MATERIAL:						223,4884
VALOR:						378,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,60
VALOR BDI (29.84%):						113,09
VALOR COM BDI:						492,08

1.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR BDI (29.84%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,52

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

Jaderson Sena Eurasio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR

Naiana Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

Jaderson Sena Eufásio
Jaderson Sena Eufásio
CPF: 026.827.283/24
SÓCIO ADMINISTRADOR

Naiana Negrões Parente
Naiana Negrões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CF

UBAJARA-CE, 07 DE FEVEREIRO 2022

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARROQUINHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,38

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,84%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Jaderson Sena Eufásio
CPF: 026.827.283-24
SÓCIO ADMINISTRADOR


Naiara Norões Parente
Engenheira Civil
Reg. Profissional 0611606267CE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2022.01.21.01TP

DECLARAÇÃO DE PREÇOS E ENCARGOS INCLUSOS

Prezados Senhores,

PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 33.056.057/0001-61 sediada na RUA ESMERINO MAGALHÃES Nº 45 SALA 02 UBAJARA-CE, Cep: 62.350-000 vem por meio deste declarar que todos os preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas tais como: impostos, taxas, fretes e outros.



Jaderson Benito Eurásio
CPF: 0.327.283-24
SOCIO ADMINISTRADOR

Ubajara, 08 de FEVEREIRO de 2022.