



Av. Heraclito Graça, 300 Sala 03
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.140-060
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 20 de Julho de 2021.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barroquinha/ Ce
TOMADA DE PREÇO Nº ° 2021.06.29.01TP/2021
Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 2021.06.29.01TP/2021 cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE BITUPITÁ E CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO.** Conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço **LOTE 01 R\$ 83.367,70 (OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) LOTE 02 R\$ 77.572,55 (SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) VALOR GLOBAL R\$ 160.940,25 (CENTO E SESENTA MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.


Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9



Everton Gomes Veras
Procurador
Eng. Civil / RNP: 0618724931


RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO		DATA : 17/07/2021		BDI : 20,84%		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

Item	Descrição	Valor	Valor
1	CEMITÉRIO DE BITUPITÁ - AMPLIAÇÃO	68.990,16	82,75
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	889,59	1,07
1.2	CONSTRUÇÃO DE MURO	44.327,92	53,17
1.3	PORTÃO	907,02	1,09
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.846,64	4,61
1.5	ILUMINAÇÃO	19.018,98	22,81
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.377,55	17,25
VALOR BDI TOTAL:		14.377,55	190,00
VALOR ORÇAMENTO:		68.990,16	
VALOR TOTAL:		83.367,70	

Oitenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Sete reais e Setenta centavos


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	DATA : 17/07/2021																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	BDI : 20,84%																				
	LOCAL:	DISTRITO DE BITUPITÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>17,78%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>11,67%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%	04/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	11,67%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																			
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%	04/2021																			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	11,67%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CEMITÉRIO DE BITUPITÁ - AMPLIAÇÃO					68.990,15
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					889,59
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	296,53	889,59
1.2		CONSTRUÇÃO DE MURO					44.327,92
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	15,72	37,09	583,05
1.2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,10	451,07	1.849,39
1.2.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	424,11	51,58	21.875,59
1.2.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M2	848,21	3,05	2.587,04
1.2.5	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	848,21	19,51	16.548,58
1.2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	76,23	11,60	884,27
		PORTÃO					907,02
1.3.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,00	151,17	907,02
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					3.348,64
1.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	848,21	4,01	3.401,32
1.4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	424,11	1,05	445,32
1.5		ILUMINAÇÃO					19.018,98
1.5.1	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	526,79	526,79
1.5.2	C5035	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	5,00	2.859,08	14.295,40
1.5.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	142,51	142,51
1.5.4	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	SEINFRA	UN	1,00	157,23	157,23
1.5.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	152,05	13,45	2.045,07
1.5.6	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	152,05	4,83	734,40
1.5.7	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	152,05	5,95	904,70
1.5.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	17,74	106,44
1.5.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	17,74	106,44
		VALOR BDI TOTAL:					14.377,56
		VALOR ORÇAMENTO:					68.990,15
		VALOR TOTAL:					83.367,79

Oitenta e Três Mil Trezentos e Sessenta e Sete reais e Setenta centavos


 Everson Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	DATA: 17/07/2021	BDI: 20,84%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	VALOR
LOCAL:	DISTRITO DE BITUPITÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1154
C.P.L.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CEMITÉRIO DE BITUPITÁ - AMPLIAÇÃO	68.990,15	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			22.994,42	22.994,42	23.001,31	68.990,15
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.377,55	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
			4.791,70	4.791,70	4.793,44	14.377,55
		83.367,70	27.786,12	27.786,12	27.794,75	83.367,70
			27.786,12	55.572,24	83.367,70	

Everson Gomes Veras
Everson Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	DATA : 17/07/2021		BDI : 20,84%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE BITUPITÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,70000000	20,7700	56,0790
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,70000000	20,7700	56,0790
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,70000000	15,5500	41,9850
TOTAL MAO DE OBRA:						154,1430
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	19,6200	3,3554
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	70,0200	70,0200
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	25,2800	4,2976
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	39,4000	59,1000
TOTAL MATERIAL:						136,7530
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	451,0700	5,6384
TOTAL SERVICOS:						5,6384
VALOR:						296,53

1.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38500000	15,5500	37,0868
TOTAL MAO DE OBRA:						37,0868
VALOR:						37,08

1.2.2. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	19,7300	9,8611
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,8611
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	37,3860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,40000000	15,5500	223,9200
TOTAL MAO DE OBRA:						261,3060
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	54,0000	34,8948
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	60,8500	35,6679
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,4500	88,2000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	52,8500	21,1400
TOTAL MATERIAL:						179,9027
VALOR:						451,07

1.2.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00800000	15,5500	15,6744
TOTAL MAO DE OBRA:						34,3674
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	54,0000	0,8100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8800	1,9184
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4500	0,9810
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5400	13,5000
TOTAL MATERIAL:						17,2094
VALOR:						51,58

1.2.4. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (M2)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	418,83	1,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,90	1,21
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	13,85	0,09
					TOTAL SERVIÇO:	3,05
					VALOR:	3,05

1.2.5. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3485
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60300000	15,5500	9,3787
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,7272
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	54,0000	0,3284
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,5500	0,4565
					TOTAL MATERIAL:	0,7849
					VALOR:	19,51

1.2.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07200000	16,7700	1,2074
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07200000	20,7700	1,4954
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,7028
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,0400	0,1608
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,6000	8,7400
					TOTAL MATERIAL:	8,9008
					VALOR:	11,60

1.3.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31500000	20,7700	6,5426
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,22500000	15,5500	3,4988
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,7344
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	56,7800	0,0284
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	15,7800	20,5140
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,4500	0,0675
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	18,1400	5,9862
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	95,8400	95,8400
					TOTAL MATERIAL:	122,4376
					VALOR:	151,17

1.4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,7386
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,7386
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9200	0,2760
					TOTAL MATERIAL:	0,2760
					VALOR:	4,01

1.4.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06750000	15,5500	1,0488
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,0488
					VALOR:	1,05

1.5.1. C2012 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5 KW (UN)

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,50000000	16,7700	75,4650
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,50000000	20,7700	93,4650
TOTAL MAO DE OBRA:						168,9300
MATERIAL						
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6000	21,6000
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8800	6,8800
10332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3600	4,3600
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00000000	18,9500	37,9000
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00000000	4,4200	13,2600
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	5,7000	57,0000
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00000000	2,5700	51,4000
11718	POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	165,4600	165,4600
TOTAL MATERIAL:						357,4600
VALOR:						526,39

1.5.2. C5035 - LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	16,7700	48,2976
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,28000000	20,7700	171,9756
TOTAL MAO DE OBRA:						220,2732
MATERIAL						
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	25,1900	100,7600
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	14,00000000	5,4400	76,1600
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	27,9200	27,9200
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	14,00000000	2,8000	39,2000
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,00000000	204,7200	818,8800
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	4,00000000	58,8000	235,2000
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	103,9400	103,9400
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	4,00000000	94,4600	377,8400
TOTAL MATERIAL:						1.779,9600
SERVICO						
C4970	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	SEINFRA	UN	1,00000000	858,9100	858,9100
TOTAL SERVIÇO:						858,9100
VALOR:						2.859,86

1.5.3. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08000000	16,7700	18,1116
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08000000	20,7700	22,4316
TOTAL MAO DE OBRA:						40,5432
MATERIAL						
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9100	25,9100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,4900	25,4900
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,0700	21,0700
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	29,5000	29,5000
TOTAL MATERIAL:						101,9700
VALOR:						142,51

1.5.4. C2086 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,02500000	16,7700	33,9583
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,02500000	20,7700	42,0683
TOTAL MAO DE OBRA:						76,0266
MATERIAL						
11765	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRÁS' 600X600X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	81,2100	81,2100
TOTAL MATERIAL:						81,2100
VALOR:						157,23

1.5.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72000000	16,7700	12,0744
TOTAL MAO DE OBRA:						12,0744

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,3800
TOTAL MATERIAL:					1,3800
VALOR:					13,48

1.5.6. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09900000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,7400

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,0900
TOTAL MATERIAL:					1,1100
VALOR:					4,83

1.5.7. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10800000	18,1120
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10800000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,8840

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,8900
TOTAL MATERIAL:					1,8900
VALOR:					5,98

1.5.8. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)


MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27000000	18,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27000000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,1350

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000
TOTAL MATERIAL:					7,6000
VALOR:					17,74


1.5.9. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27000000	18,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27000000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,1350

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000
TOTAL MATERIAL:					7,6000
VALOR:					17,74


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:		DATA: 17/07/2021		BDI: 20,84%		
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	PREC	REF.
	LOCAL:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

1159

COD	DESCRIÇÃO	
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,15
L	Lucro	3,50
TOTAL		3,65

COD	DESCRIÇÃO	
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	0,70
DF	Despesas financeiras	0,35
R	Riscos	0,20
TOTAL		1,25

COD	DESCRIÇÃO	
	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 20,84%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$




Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	DATA: 17/07/2021	BDI: 20,84%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO DE BITUPITÁ NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE BITUPITÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021
					04/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Audlio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAL:	LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA: 17/07/2021		BDI: 20,84%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11,76%	04/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	CEMITÉRIO DE VENÂNCIO - CONSTRUÇÃO	64.194,43	82,75
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	879,00	1,13
1.2	CONSTRUÇÃO DE MURO	46.850,60	60,40
1.3	PORTÃO	903,18	1,16
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	4.052,92	5,22
1.5	ILUMINAÇÃO	11.508,64	14,84
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.378,12	17,25
		VALOR BDI TOTAL:	13.378,12 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	64.194,43
		VALOR TOTAL:	77.572,55

Setenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Cinquenta e Cinco centavos


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CMGCON <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS ENR - EPP</small>	OBRA: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		DATA: 17/07/2021		BDI: 20,84%		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CEMITÉRIO DE VENÂNCIO - CONSTRUÇÃO					64.194,43
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					879,09
1.1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	293,03	879,09
1.2		CONSTRUÇÃO DE MURO					46.850,60
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	16,90	36,26	612,79
1.2.2	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,38	445,07	1.949,41
1.2.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	455,91	50,81	23.164,79
1.2.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M2	911,79	3,03	2.762,72
1.2.5	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	911,79	19,09	17.406,07
1.2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	82,74	11,54	954,82
1.3		PORTÃO					903,18
1.3.1	C1899	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,00	150,53	903,18
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					4.052,92
1.4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	911,79	3,93	3.583,33
1.4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	455,91	1,03	469,59
1.5		ILUMINAÇÃO					11.508,64
1.5.1	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	523,04	523,04
1.5.2	C5035	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	2.850,12	8.550,36
1.5.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	141,61	141,61
1.5.4	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	SEINFRA	UN	1,00	155,54	155,54
1.5.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	83,95	13,19	1.107,30
1.5.6	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	83,95	4,75	398,76
1.5.7	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	83,95	5,86	491,95
1.5.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	17,51	70,04
1.5.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	4,00	17,51	70,04
VALOR BDI TOTAL:							13.378,12
VALOR ORÇAMENTO:							64.194,43
VALOR TOTAL:							77.572,55

Setenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Cinquenta e Cinco centavos


Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LOCAL: LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA : 17/07/2021		BDI : 20,84%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1163

C.P.L.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CEMITÉRIO DE VENÂNCIO - CONSTRUÇÃO	68.990,15	33,33%	33,33%	33,34%	100,00 %
			22.994,42	22.994,42	23.001,31	68.990,15
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.378,12	35,82%	35,82%	28,37%	100,00 %
			4.791,64	4.791,64	3.794,84	13.378,12
		77.572,55	27.786,06	27.786,06	26.796,15	77.572,55
			27.786,06	55.572,12	77.572,55	

Evelton Gomes Veras

Evelton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAL:	LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA: 17/07/2021		BDI: 20,84%		
FONTE	VERSÃO	MORA	PREES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,64000000	20,7700	54,8328
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,64000000	20,7700	54,8328
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,64000000	15,5500	41,0520
TOTAL MAO DE OBRA:					150,7176

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	19,6200	3,3354
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	70,0200	70,0200
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	25,2800	4,2976
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	39,4000	59,1000
TOTAL MATERIAL:					136,7530

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	445,0700	5,5634
TOTAL SERVIÇO:					5,5634
VALOR:					293,03

1.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,33200000	15,5500	36,2626
TOTAL MAO DE OBRA:					36,2626
VALOR:					36,26

1.2.2. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	19,3500	9,6711
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,6711

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,76000000	20,7700	36,5552
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	14,08000000	15,5500	218,9440
TOTAL MAO DE OBRA:					255,4992

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	54,0000	34,8948
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	60,9500	35,6679
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,4500	88,2000
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	52,8500	21,1400
TOTAL MATERIAL:					179,9027
VALOR:					445,87

1.2.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,88000000	20,7700	18,2776
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,88560000	15,5500	13,7611
TOTAL MAO DE OBRA:					32,0387

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	54,0000	0,8100
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8800	1,9184
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4500	0,9810
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5400	13,5000
TOTAL MATERIAL:					17,2094
VALOR:					50,81

1.2.4. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	418,74	1,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,04	1,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	19,88	0,09
					TOTAL SERVIÇO:	3,03
					VALOR:	3,03

1.2.5. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm PIPAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44000000	20,7700	9,1388
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58960000	15,5500	9,1683
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,3071
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	54,0000	0,3294
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,5500	0,4565
					TOTAL MATERIAL:	0,7859
					VALOR:	19,09

1.2.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07040000	16,7700	1,1806
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07040000	20,7700	1,4622
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,6428
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,0400	0,1608
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,6000	8,7400
					TOTAL MATERIAL:	8,9008
					VALOR:	11,54

1.3.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJOJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,89000000	20,7700	18,2778
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30800000	20,7700	6,3972
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22000000	15,5500	3,4210
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,0959
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	58,7800	0,0294
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	15,7800	20,5140
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,4600	0,0690
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	18,1400	5,9862
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	95,8400	95,8400
					TOTAL MATERIAL:	122,4376
					VALOR:	150,53

1.4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17600000	20,7700	3,6555
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,6555
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9200	0,2760
					TOTAL MATERIAL:	0,2760
					VALOR:	3,93

1.4.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06600000	15,5500	1,0263
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,0263
					VALOR:	1,83

1.5.1. C2012 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

1166
A
C.P.L.

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,40000000	16,7700	73,7880
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,40000000	20,7700	91,3680
TOTAL MAO DE OBRA:						165,1760

MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6000	21,6000
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8800	6,8800
10332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	4,3600	4,3600
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00000000	18,9500	37,9000
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00000000	4,4200	13,2600
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	10,00000000	5,7000	57,0000
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00000000	2,5700	51,4000
11718	POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	165,4600	165,4600
TOTAL MATERIAL:						357,8600
VALOR:						523,04

1.5.2. C5035 - LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,81600000	16,7700	47,2243
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,09600000	20,7700	168,1538
TOTAL MAO DE OBRA:						215,3782

MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00000000	25,1900	100,7600
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA	M	14,00000000	5,4400	76,1600
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	27,9200	27,9200
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	14,00000000	2,8000	39,2000
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,00000000	204,7200	818,8800
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	4,00000000	58,8000	235,2000
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	103,9400	103,9400
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	4,00000000	94,4600	377,8400
TOTAL MATERIAL:						1.778,9600

SERVICO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4970	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	SEINFRA	UN	1,00000000	854,8400	854,8400
TOTAL SERVICIO:						854,8400
VALOR:						2.850,42

1.5.3. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	16,7700	17,7091
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	20,7700	21,9331
TOTAL MAO DE OBRA:						39,6422

MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9100	25,9100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,4900	25,4900
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,0700	21,0700
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	29,5000	29,5000
TOTAL MATERIAL:						101,9700
VALOR:						141,81

1.5.4. C2086 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,98000000	16,7700	33,2046
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,98000000	20,7700	41,1246
TOTAL MAO DE OBRA:						74,3292

MATERIAL	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11765	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRÁS' 600X600X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	81,2100	81,2100
TOTAL MATERIAL:						81,2100
VALOR:						155,54

1.5.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70400000	16,7700	11,8061
TOTAL MAO DE OBRA:						11,8061

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,3800
TOTAL MATERIAL:					1,3800
VALOR:					13,70

1.5.6. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09680000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09680000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,6300

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,0900
TOTAL MATERIAL:					1,1100
VALOR:					4,75

1.5.7. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10580000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10580000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,9600

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,8600
TOTAL MATERIAL:					1,8900
VALOR:					5,86

1.5.8. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26400000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26400000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,9100

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000
TOTAL MATERIAL:					7,6000
VALOR:					17,51


1.5.9. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26400000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26400000	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,9100

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000
TOTAL MATERIAL:					7,6000
VALOR:					17,51


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

COMPOSIÇÃO DO BDI

 CMGCON <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS ENRELI - EPP</small>	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 17/07/2021		BDI : 20,84%		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S+G	Garantia/seguros	0,15
L	Lucro	3,50
TOTAL		3,65

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	0,70
DF	Despesas financeiras	0,35
R	Riscos	0,20
TOTAL		1,25


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 20,84%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	DATA : 17/07/2021		BDI : 20,84%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CIMITÉRIO DA LOCALIDADE DE VENÂNCIO, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE VENÂNCIO, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	04/2021	

1709
C.R.I.
Prefeitura de Barroquinha

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931