



# Ávila

## Construções e Serviços

Tianguá-CE, 18 de maio de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE  
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2021.04.22.01TP

TOMADA DE PREÇO Nº 2021.04.22.01TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

PREZADOS SENHORES

A EMPRESA **ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 26.721.727/0001-51 – POR INTERMÉDIO, DE SEU REPRESENTANTE LEGAL – **RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº 2006028051203-SSP/CE E CPF Nº 062.981.723-51, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL – **ANTÔNIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA**, CREA Nº 3408-D/PI COM SEDE EM TIANGUÁ CE.

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2021.04.22.01TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PELO PREÇO DE R\$ 166.389,82 (cento e sessenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos ), COM O PRAZO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO de 09(nove) meses.

| LOTE | DESCRIÇÃO DOS LOTES  | UNID. | QUANT. | VR. TOTAL      |
|------|--|-------|--------|----------------|
| 01   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 01    | 01     | R\$ 166.389,82 |

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60(SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 1157-6; CONTA CORRENTE 34395-1

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Elias de Macedo França**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: 3408-D/PI

  
\_\_\_\_\_  
**AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**  
Rafael Araujo Avila Gois  
RG nº 2006028051203

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com  
RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará  
CNPJ: 26.721.727/0001-51



# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

PROCESSO: nº 2021.04.22.01TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 E SINAPI 2021/02

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

| ITEM                    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$   |
|-------------------------|--------|---|---------|-----|------------|--------------------|-------------------|
| 1                       |        | <b>REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |     |            |                    | <b>132.750,77</b> |
| 1.1                     | C2933  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO  | SEINFRA | M2  | 5.685,13   | 17,42              | 99.034,96         |
| 1.2                     | C3449  | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO   | SEINFRA | M   | 1.565,61   | 21,16              | 33.128,31         |
| 1.3                     | 98679  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI  | M2  | 23,50      | 25,00              | 587,50            |
| <b>VALOR BDI TOTAL:</b> |        |   |         |     |            |                    | <b>33.639,05</b>  |
| <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> |        |   |         |     |            |                    | <b>132.750,77</b> |
| <b>VALOR TOTAL:</b>     |        |   |         |     |            |                    | <b>166.389,82</b> |

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI



# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

**PROCESSO:** nº 2021.04.22.01TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA - CE

**TABELA:** SEINFRA 27.1 E SINAPI 2021/02

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | %     | VALOR (R\$) | MÊS 1 |           | MÊS 2 |           | MÊS 3 |           | MÊS 4 |           |
|------|---------------------------------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|      |                                       |       |             | %     | R\$       | %     | R\$       | %     | R\$       | %     | R\$       |
| 1    | REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO               | 79,78 | 132.750,77  | 11,00 | 14.602,58 | 11,00 | 14.602,58 | 11,00 | 14.602,58 | 11,00 | 14.602,58 |
| 2    | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 20,22 | 33.639,05   | 11,00 | 3.701,93  | 11,00 | 3.701,93  | 11,00 | 3.701,93  | 11,00 | 3.701,93  |
|      |                                       |       |             | 0,11  | 18.304,51 | 0,11  | 18.304,51 | 0,11  | 18.304,51 | 0,11  | 18.304,51 |
|      |                                       |       |             | 0,11  | 18.304,51 | 0,22  | 36.609,02 | 0,33  | 54.913,53 | 0,44  | 73.218,04 |

| MÊS 5 |           | MÊS 6 |            | MÊS 7 |            | MÊS 8 |            | MÊS 9 |            | Total parcela |            |
|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------------|------------|
| %     | R\$       | %     | R\$        | %     | R\$        | %     | R\$        | %     | R\$        | %             | R\$        |
| 11,00 | 14.602,58 | 11,00 | 14.602,58  | 11,00 | 14.602,58  | 11,00 | 14.602,58  | 12,00 | 15.930,13  | 100,00        | 132.750,77 |
| 11,00 | 3.701,93  | 11,00 | 3.701,93   | 11,00 | 3.701,93   | 11,00 | 3.701,93   | 11,96 | 4.023,61   | 100,00        | 33.639,05  |
| 0,11  | 18.304,51 | 0,11  | 18.304,51  | 0,11  | 18.304,51  | 0,11  | 18.304,51  | 0,12  | 19.953,74  |               |            |
| 0,55  | 91.522,55 | 0,66  | 109.827,06 | 0,77  | 128.131,57 | 0,88  | 146.436,08 | 1,00  | 166.389,82 | 166.389,82    |            |

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaalgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará  
CNPJ: 26.721.727/0001-51



# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

PROCESSO: nº 2021.04.22.01TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 E SINAPI 2021/02

### COMPOSIÇÃO DE VALORES UNITARIO:

#### 1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

| MAO DE OBRA               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10445 CALCETEIRO          | SEINFRA | H    | 0,40000000  | 20,77          | 8,31         |
| 12543 SERVENTE            | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 15,55          | 4,67         |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | <b>12,98</b> |

| MATERIAL                        | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10111 AREIA VERMELHA            | SEINFRA | M3   | 0,08000000  | 55,52          | 4,44         |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b>          |         |      |             |                | <b>4,44</b>  |
| <b>VALOR:</b>                   |         |      |             |                | <b>17,42</b> |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b> |         |      |             |                | <b>8,02</b>  |
| <b>VALOR BDI (25.34%):</b>      |         |      |             |                | <b>4,41</b>  |
| <b>VALOR COM BDI:</b>           |         |      |             |                | <b>21,83</b> |

#### 1.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

| MAO DE OBRA               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO            | SEINFRA | H    | 0,18000000  | 20,77          | 3,74        |
| 12543 SERVENTE            | SEINFRA | H    | 0,36000000  | 15,55          | 5,60        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |         |      |             |                | <b>9,34</b> |

| MATERIAL  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | SEINFRA | M    | 1,00000000  | 11,34          | 11,34        |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b>                            |         |      |             |                | <b>11,34</b> |

| SERVICO   | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,00100000  | 478,22         | 0,48         |
| <b>TOTAL SERVICOS:</b>                              |         |      |             |                | <b>0,48</b>  |
| <b>VALOR:</b>                                       |         |      |             |                | <b>21,16</b> |
| <b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>                     |         |      |             |                | <b>5,97</b>  |
| <b>VALOR BDI (25.34%):</b>                          |         |      |             |                | <b>5,36</b>  |

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI

(88) 9.9713-4420 | rafaalgois113@gmail.com  
RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará  
CNPJ: 26.721.727/0001-51



# Ávila

## Construções e Serviços



VALOR COM BDI: 26,52

**1.3. 98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020 (M2)**

| MATERIAL   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  | SINAPI | KG   | 0,50000000  | 0,51           | 0,26  |
| 00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M    | 1,67000000  | 0,80           | 1,34  |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b>   |        |      |             |                | 1,60  |

| SERVICO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,03100000  | 457,74         | 14,19 |
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,35400000  | 18,61          | 6,59  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,17700000  | 14,78          | 2,62  |
| <b>TOTAL SERVICIO:</b>   |        |      |             |                | 23,40 |

**VALOR: 25,00**

**VALOR ENCARGOS (83.85%): 3,55**

**VALOR BDI (25.34%): 6,34**

**VALOR COM BDI: 31,34**

Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51



# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

PROCESSO: nº 2021.04.22.01TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 E SINAPI 2021/02

### TABELA DE ENCARGOS:

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MES %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>                      |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado          | 17,84        | 0,00         |
| B2       | Feriados                            | 3,71         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade               | 0,87         | 0,67         |
| B4       | 13º Salário                         | 10,80        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE                | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas                 | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas                      | 1,55         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho        | 0,11         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas                      | 8,71         | 6,73         |
| B10      | Salário Maternidade                 | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                      |              |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado             | 5,40         | 4,17         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado             | 0,13         | 0,10         |
| C3       | Férias Indenizadas                  | 4,85         | 3,75         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa   | 3,90         | 3,01         |

RAFAEL ARADJO ÁVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51



# Ávila

## Construções e Serviços



|              |                       |              |              |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| C5           | Indenização Adicional | 0,45         | 0,35         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D            | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará  
CNPJ: 26.721.727/0001-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI



# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 18 de maio de 2021

PROCESSO: nº 2021.04.22.01TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 E SINAPI 2021/02

### COMPOSIÇÃO DO BDI:

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %             |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Beneficio</b>          |                       |               |
| S + G                     | Garantia/seguros      | 0,32          |
| L                         | Lucro                 | 3,00          |
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |               |
| AC                        | Administração central | 3,80          |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,02          |
| R                         | Riscos                | 0,50          |
| <b>I Impostos</b>         |                       |               |
|                           | COFINS                | 3,0000        |
|                           | ISS                   | 5,0000        |
|                           | PIS                   | 0,6500        |
|                           | CPRB                  | 4,5000        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>13,150</b> |

**BDI = 25,34%**

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SOCIO PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI

(88) 9.9713-4420 | rafaelgois113@gmail.com  
RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará  
CNPJ: 26.721.727/0001-51