



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
Fone: (88) 988488583  
CNPJ: 25.336.530/0001-36



### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – CE.

O licitante **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ: 25.336.530/0001-36, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2019 – TP**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins para de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) do processo de licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MONDUBIM NO DISTRITO DE BITUPITÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**VALOR: R\$ 46.275,52** (Quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Proponente: **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**.

Endereço: Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE

CNPJ: 25.336.530/0001-36

Prazo de Execução: **60 (Sessenta) Dias**

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) Dias**

Barroquinha/CE, 12 de Abril de 2019

*Benedito Araújo Carneiro*

**Benedito Araújo Carneiro**

Administrador

MB Construções e Serviços

**MB Construções e Serviços**  
**Benedito Araújo Carneiro - ME**  
**CNPJ: 25.336.530/0001-36**



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
Fone: (88) 988488583  
CNPJ: 25.336.530/0001-36



OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ  
LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

ORÇAMENTO							
ITEM	REF.	CÓD	SERVIÇO	UNID.	QUANTID.	VL. UNL (RS)	VL. TOT. (RS)
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>16.426,10</b>
1.2	SEINFRA C/ DESCONTO	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	24,18	278,67	6.738,24
1.3	SEINFRA C/ DESCONTO	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	94,11	64,79	6.097,39
1.4	SEINFRA C/ DESCONTO	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	94,11	34,84	3.278,79
1.5	SEINFRA C/ DESCONTO	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,18	12,89	311,68
<b>2.0 PISOS</b>							<b>18.000,75</b>
2.1	SINAPI C/ DECONTO	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	156,85	10,77	1.689,27
2.2	SEINFRA C/ DESCONTO	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	153,25	36,83	5.644,20
2.3	SEINFRA C/ DESCONTO	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	134,59	6,54	880,22
2.4	SEINFRA C/ DESCONTO	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	134,59	19,86	2.672,96
2.5	SEINFRA C/ DESCONTO	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,84	303,56	2.379,91
2.6	SEINFRA C/ DESCONTO	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	71,60	66,12	4.734,19
<b>3.0 PINTURA</b>							<b>332,35</b>
2.2	SEINFRA C/ DESCONTO	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	112,66	2,95	332,35
<b>4.0 DIVERSOS</b>							<b>1.163,42</b>
2.2	SEINFRA C/ DESCONTO	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	185,85	6,26	1.163,42
TOTAL DA OBRA (MATERIAL/MÃO DE OBRA)							RS 35.922,62
BDI = 28,82%							RS 10.352,90
TOTAL COM BDI INCLUSO							RS 46.275,52

*Marcos Antônio de Sousa*  
Marcos Antônio de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 51.457

*Benedito Araújo Carneiro*  
Benedito Araújo Carneiro  
Administrador  
MB Construções e Serviços

*MB Construções e Serviços*  
Benedito Araújo Carneiro - ME  
CNPJ: 25.336.530/0001-36



# MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE

Fone: (88) 988488583

CNPJ: 25.336.530/0001-36

OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ  
LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.0	16.426,10	100,00	16.426,10	-	-
2.0	PISOS	2.0	18.000,75	40,00	7.200,30	60,00	10.800,45
3.0	PINTURA	3.0	332,35	-	-	100,00	332,35
4.0	DIVERSOS	4.0	1.163,42	-	-	100,00	1.163,42
	TOTAL SIMPLES	-	35.922,62	65,77	23.626,40	34,23	12.296,22
	BDI 28,82%	-	10.352,90	65,77	6.809,13	34,23	3.543,77
	TOTAL C/ BDI	-	46.275,52	65,77	30.435,53	100,00	46.275,52

*Marcos Antônio de Sousa*  
**Marcos Antônio de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 51.457

*Benedito Araújo Carneiro*  
**Benedito Araújo Carneiro**  
 Administrador  
 MB Construções e Serviços

MB Construções e Serviços  
 Benedito Araújo Carneiro - ME  
 CNPJ: 25.336.530/0001-36

*[Handwritten signatures and initials]*



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
Fone: (88) 988488583  
CNPJ: 25.336.530/0001-36

**OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ**  
**LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICIPIO DE BARROQUINHA**

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>13,15</b>
BDI =		<b>28,82%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Marcos Antônio de Sousa*  
**Marcos Antônio de Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 51.457

*Benedito Araújo Carneiro*  
**Benedito Araújo Carneiro**  
Administrador  
MB Construções e Serviços

**MB Construções e Serviços**  
**Benedito Araújo Carneiro - ME**  
CNPJ: 25.336.530/0001-36

*[Handwritten signatures and initials]*



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
Fone: (88) 988488583  
CNPJ: 25.336.530/0001-36

**OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ**  
**LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICIPIO DE BARROQUINHA**

### C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	6,0000	7,0560	42,3360
12543 SERVENTE	H	9,0000	4,7824	43,0416
			Total:	85,3776
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	45,0800	16,4452
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4900	53,6550
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	44,4626	48,9089
			Total:	119,0090
			<b>Total Simples:</b>	<b>204,39</b>
			<b>Encargos Sociais (87,01%):</b>	<b>74,28</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>278,67</b>

### C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coef.	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,7000	4,7824	8,1301
			Total:	8,1301
<b>MATERIAIS</b>				
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,0800	49,5880
			Total:	49,5880
			<b>Total Simples:</b>	<b>57,72</b>
			<b>Encargos Sociais (87,01%):</b>	<b>7,08</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>64,79</b>

### C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coef.	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333	97,7167	32,5690
			Total:	32,5690
			<b>Total Simples:</b>	<b>32,5690</b>
			<b>Encargos Sociais (87,01%):</b>	<b>2,27</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>34,84</b>

### C0706 - CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coef.	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2500	17,8804	4,5613
			Total:	4,5613
<b>MAO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	0,7500	4,7824	3,6600
			Total:	3,6600
			<b>Total Simples:</b>	<b>8,22130</b>
			<b>Encargos Sociais (87,01%):</b>	<b>4,66</b>
			<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Geral:</b>	<b>12,89</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



**85662 - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coef.	Preço	Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS	H	0,0300	16,8462	0,5100
	COMPLEMENTARES DE 88,68% (HORISTA)				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,0600	12,6910	0,7500
	COMPLEMENTARES DE 88,68% (HORISTA)				
Total:					1,2600

**MATERIAIS**

337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0150	11,5150	0,1600
21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15 CM	M2	1,0300	9,0846	9,3500

Total: 9,5100

**Total Simples: 10,77**

**Valor BDI: 0,00**

**Valor Geral: 10,77**

**C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	7,0560	7,0560
12543	SERVENTE	H	1,1200	4,7824	5,3563
Total:					12,4123

**MATERIAIS**

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	45,0800	0,6762
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,7252	1,5809
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4900	1,0682
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4116	10,2900

Total: 13,6153

**Total Simples: 26,03**

**Encargos Sociais (87,01%): 10,80**

**Valor BDI: 0,00**

**Valor Geral: 36,83**

**C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/**

MAO DE OBRA		Unidade	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2000	7,0560	1,4112
12543	SERVENTE	H	0,2560	4,7824	1,2243
Total:					2,6355

**MATERIAIS**

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4000	0,4900	1,1760
11605	PEDRISCO	M3	0,0070	61,9360	0,4336

Total: 1,6096

**Total Simples: 4,25**

**Encargos Sociais (87,01%): 2,29**

**Valor BDI: 0,00**

**Valor Geral: 6,54**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	7,0560	4,2336
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,7824	2,8694
				Total:	7,1030

**SERVIÇOS**

C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250	221,7113	5,5428
				Total:	5,5428

**Total Simples: 12,65**  
**Encargos Sociais (87,01%): 7,21**  
**Valor BDI: 0,00**  
**Valor Geral: 19,86**

**C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coef.	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	13,5502	9,6749
				Total:	9,6749

**MAO DE OBRA**

12543	SERVENTE	H	6,0000	4,7824	28,6944
				Total:	28,6944

**MATERIAIS**

10109	AREIA MEDIA	M3	0,8872	45,0800	39,9950
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,4900	144,0600
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	61,9360	51,7785
				Total:	235,8335

**Total Simples: 274,20**  
**Encargos Sociais (87,01%): 29,36**  
**Valor BDI: 0,00**  
**Valor Geral: 303,56**

**C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" - M**

MATERIAIS		Unidade	Coef.	Preço	Total
10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"	M	1,0000	66,1206	66,1206
				Total:	66,1206

**Total Simples: 66,12**  
**Encargos Sociais (87,01%): 0,00**  
**Valor BDI: 0,00**  
**Valor Geral: 66,12**

**C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	7,0560	1,4112
				Total:	1,4112

**MATERIAIS**

12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0388	0,3116
				Total:	0,3116

**Total Simples: 1,72**  
**Encargos Sociais (87,01%): 1,23**  
**Valor BDI: 0,00**  
**Valor Geral: 2,95**



**C1628 - LIMPEZA GERAL - M2**

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coef.	Preço	Total
H	0,7000	4,7824	3,3477
Total:			3,3477
Total Simples:			3,35
Encargos Sociais (87,01%):			2,91
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			6,26

*Marcos Antonio de Sousa*  
**Marcos Antonio de Sousa**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 51.457

*Benedito Araujo Carneiro*  
**Benedito Araújo Carneiro**  
Administrador  
MB Construções e Serviços

**MB Construções e Serviços**  
**Benedito Araújo Carneiro - ME**  
**CNPJ: 25.336.530/0001-36**

*lip*

*[Signature]*

*A*



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
Fone: (88) 988488583  
CNPJ: 25.336.530/0001-36



OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ  
LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO - SEINFRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,15	0,11
C3	Férias indenizados	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
<b>*GRUPO E</b>			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00	0,00
<b>E1</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

OBS: \*Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto  
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*Marcos Antonio de Sousa*  
Marcos Antonio de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 51.457

*Benedito Araujo Carneiro*  
Benedito Araujo Carneiro  
Administrador  
MB Construções e Serviços  
MB Construções e Serviços  
Benedito Araujo Carneiro - ME  
CNPJ: 25.336.530/0001-36



## MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE  
 Fone: (88) 988488583  
 CNPJ: 25.336.530/0001-36



**OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO MODUMBIM - BITUPITÁ**  
**LOCAL: DISTRITO DE BITUPITÁ, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO - SINAPI			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias indenizados	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,54</b>	<b>3,52</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>88,68</b>	<b>50,78</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*Marcos Antonio de Sousa*  
**Marcos Antonio de Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 51.457

*Benedito Araújo Carneiro*  
**Benedito Araújo Carneiro**  
 Administrador  
 MB Construções e Serviços

**MB Construções e Serviços**  
**Benedito Araújo Carneiro - ME**  
**CNPJ: 25.336.530/0001-36**