



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS				
				VALOR: R\$ 28,06
				VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 26,07
				VALOR ENCARGOS: R\$ 1,99
				VALOR COM ENCARGOS: R\$ 28,06
9.2.1. 89959 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)				
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL	M	2,64123155	R\$ 21,59	R\$ 57,02
89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO	UN	2,51358839	R\$ 6,67	R\$ 16,77
89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN	UN	0,65785321	R\$ 15,49	R\$ 10,1
89697 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UN	0,81495248	R\$ 7,45	R\$ 6,07
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	M	2,64123155	R\$ 5,85	R\$ 15,45
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	M	2,64123155	R\$ 5,94	R\$ 15,69
			TOTAL SERVIÇO:	R\$ 121,19
			VALOR:	R\$ 150,48
			VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 121,19
			VALOR ENCARGOS	R\$ 29,29
			VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 150,48
9.2.2. 74051/001 - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,49099929	R\$ 0,41	R\$ 0,20
00003280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO,	UN	0,98199859	R\$ 137,73	R\$ 135,25
			TOTAL MATERIAL:	R\$ 135,45
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,96399717	R\$ 11,49	R\$ 22,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96399717	R\$ 9,20	R\$ 18,07
			TOTAL SERVIÇO:	R\$ 40,64
			VALOR:	R\$ 195,02
			VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 176,09
			VALOR ENCARGOS	R\$ 18,93
			VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 195,02
9.2.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01450751	R\$ 35,50	R\$ 0,52
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM	UN	0,98023684	R\$ 1,24	R\$ 1,22
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	0,98023684	R\$ 11,16	R\$ 10,94
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,01960473	R\$ 12,99	R\$ 0,25
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02205533	R\$ 30,83	R\$ 0,68
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06273515	R\$ 1,17	R\$ 0,07
			TOTAL MATERIAL:	R\$ 13,68
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,24505921	R\$ 9,81	R\$ 2,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,24505921	R\$ 11,49	R\$ 2,82
			TOTAL SERVIÇO:	R\$ 5,22
			VALOR:	R\$ 21,39
			VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,90
			VALOR ENCARGOS	R\$ 2,49
			VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,39



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.2.4. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,78538914	R\$ 0,41	R\$ 0,32
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	74,50005054	R\$ 0,28	R\$ 20,86
TOTAL MATERIAL:				R\$ 21,18
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX	UN	0,98173643	R\$ 21,36	R\$ 20,97
87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,02238360	R\$ 294,92	R\$ 6,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,86529921	R\$ 11,50	R\$ 21,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,61986510	R\$ 9,20	R\$ 14,90
88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M3	0,01619865	R\$ 226,58	R\$ 3,67
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,21205506	R\$ 36,40	R\$ 7,72
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA	M3	0,01767125	R\$ 204,67	R\$ 3,62
TOTAL SERVICOS:				R\$ 78,93
VALOR:				R\$ 123,22
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 100,11
VALOR ENCARGOS:				R\$ 23,11
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 123,22

9.3.1. 74198/002 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8.0 MM, VERGALHAO	KG	13,82081942	R\$ 5,24	R\$ 72,42
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,24059264	R\$ 11,50	R\$ 2,77
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,25434079	R\$ 38,00	R\$ 9,66
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	11,73306455	R\$ 0,64	R\$ 7,51
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	69,58430041	R\$ 0,41	R\$ 28,53
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	M3	0,34566779	R\$ 45,00	R\$ 15,56
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	M3	0,04124445	R\$ 45,00	R\$ 1,86
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	#####	R\$ 0,28	R\$ 396,77
TOTAL MATERIAL:				R\$ 535,08
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96138853	R\$ 11,45	R\$ 11,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,42962323	R\$ 11,50	R\$ 131,44
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,14630664	R\$ 11,94	R\$ 264,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,13934683	R\$ 9,20	R\$ 148,48
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE	CHP	0,14140955	R\$ 1,39	R\$ 0,20
TOTAL SERVICOS:				R\$ 555,56
VALOR:				R\$ 1.362,53
VALOR SEM ENCARGOS:				R\$ 1.090,64
VALOR ENCARGOS:				R\$ 271,89
VALOR COM ENCARGOS:				R\$ 1.362,53

9.4.1. 95463 - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA	L	2,88717411	R\$ 5,42	R\$ 15,65
TOTAL MATERIAL:				R\$ 15,65
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ	M2	6,81923028	R\$ 85,33	R\$ 581,88
87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	6,81923028	R\$ 11,55	R\$ 78,76



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M2	2,37651746	R\$ 29,01	R\$ 68,94
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	25,86672314	R\$ 7,80	R\$ 201,76
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA	M3	0,36123065	R\$ 206,68	R\$ 74,66
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 1.006,00
				VALOR:	R\$ 1.194,69
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.021,65
				VALOR ENCARGOS	R\$ 173,04
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.194,69

9.4.2. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02447199	R\$ 11,50	R\$ 0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	2,07326696	R\$ 0,14	R\$ 0,29
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,57
SERVIÇO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	H	0,02476565	R\$ 9,79	R\$ 0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15143268	R\$ 11,45	R\$ 1,73
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM,	KG	0,97887958	R\$ 5,48	R\$ 5,36
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 7,33
				VALOR:	R\$ 9,24
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,90
				VALOR ENCARGOS	R\$ 1,34
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,24

9.4.3. 97094 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (M3)

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,14139166	R\$ 270,15	R\$ 308,35
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 308,35
SERVIÇO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49463577	R\$ 11,50	R\$ 5,69
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49463577	R\$ 9,20	R\$ 4,55
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	CHP	0,06477374	R\$ 1,45	R\$ 0,09
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	CHI	0,06477374	R\$ 0,34	R\$ 0,02
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 10,35
				VALOR:	R\$ 323,48
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 318,70
				VALOR ENCARGOS	R\$ 4,78
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 323,48

10.1. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	1,96380203	R\$ 9,97	R\$ 19,58
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	0,98190102	R\$ 1,76	R\$ 1,73
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA	UN	0,98190102	R\$ 112,00	R\$ 109,97
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,14424126	R\$ 38,99	R\$ 5,62



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 136,90
SERVICO	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,76588279	R\$ 11,49	R\$ 8,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43203645	R\$ 9,20	R\$ 3,97
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 12,77
				VALOR:	R\$ 155,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 149,67
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 6,12
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 155,79
10.2. 00007608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA (UN)					
				VALOR:	R\$ 4,39
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,39
				VALOR ENCARGOS:	R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,39
10.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)					
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU	UN	0,98208711	R\$ 4,01	R\$ 3,94
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? -	UN	0,98208711	R\$ 7,33	R\$ 7,20
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	UN	0,98208711	R\$ 4,93	R\$ 4,84
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	UN	0,98208711	R\$ 96,08	R\$ 94,36
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	UN	0,98208711	R\$ 38,41	R\$ 37,72
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 148,06
				VALOR:	R\$ 154,06
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 148,06
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 6,00
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 154,06
10.4. 93441 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 (UN)					
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	UN	0,98206045	R\$ 4,93	R\$ 4,84
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA	UN	0,98206045	R\$ 565,86	R\$ 555,71
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA	UN	0,98206045	R\$ 32,39	R\$ 31,81
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO	UN	0,98206045	R\$ 151,33	R\$ 148,62
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 740,98
				VALOR:	R\$ 759,28
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 740,98
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 18,30
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 759,28
10.5. 86929 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)					
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	0,98200643	R\$ 105,35	R\$ 103,45
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU	UN	0,98200643	R\$ 4,01	R\$ 3,94
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? -	UN	0,98200643	R\$ 7,33	R\$ 7,20
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO	UN	0,98200643	R\$ 13,93	R\$ 13,68
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 128,27
				VALOR:	R\$ 135,89
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 128,27
				VALOR ENCARGOS	R\$ 7,62
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 135,89

11.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA	M3	0,00410442	R\$ 325,02	R\$ 1,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06840703	R\$ 11,50	R\$ 0,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00684070	R\$ 9,20	R\$ 0,06
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 2,18
				VALOR:	R\$ 2,78
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,18
				VALOR ENCARGOS	R\$ 0,60
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,78

11.2. 87536 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31387885	R\$ 11,50	R\$ 3,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11574283	R\$ 9,20	R\$ 1,06
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,03688077	R\$ 347,64	R\$ 12,82
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 17,49
				VALOR:	R\$ 21,37
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,49
				VALOR ENCARGOS	R\$ 3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,37

11.3. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU	M2	1,04012830	R\$ 21,15	R\$ 22,00
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,76889014	R\$ 0,44	R\$ 2,10
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,23550075	R\$ 2,80	R\$ 0,66
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 24,76
SERVICO	UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	H	0,23550075	R\$ 10,85	R\$ 2,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14718797	R\$ 9,20	R\$ 1,35
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 3,91
				VALOR:	R\$ 30,47
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,67
				VALOR ENCARGOS	R\$ 1,80
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,47

11.4. 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU	M2	1,06001697	R\$ 21,15	R\$ 22,42
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,77007637	R\$ 0,44	R\$ 2,10
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,23555933	R\$ 2,80	R\$ 0,66
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 25,18
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	H	0,62815820	R\$ 10,85	R\$ 6,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25518927	R\$ 9,20	R\$ 2,35
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 9,17
				VALOR:	R\$ 38,63
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 34,35
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 4,28
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,63

11.5. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA	M3	0,00410917	R\$ 325,02	R\$ 1,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12131823	R\$ 11,50	R\$ 1,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06065911	R\$ 9,20	R\$ 0,56
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 3,30
				VALOR:	R\$ 4,40
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,30
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 1,10
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,40

12.1. 73991/002 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98204192	R\$ 11,50	R\$ 11,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98204192	R\$ 9,20	R\$ 9,03
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),	M3	0,01473063	R\$ 302,74	R\$ 4,46
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 24,78
				VALOR:	R\$ 34,75
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 24,78
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 9,97
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 34,75

12.2. 73902/001 - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (M3)

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO	M3	1,08021896	R\$ 45,00	R\$ 48,61
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 48,61
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45504309	R\$ 9,20	R\$ 22,59
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 22,59
				VALOR:	R\$ 80,55
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,20
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 9,35
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,55

12.3. 87632 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PREÇO	TOTAL
----------	--	------	------------	-------	-------



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRU OES EIRELI - EPP
RUA TE FILO RAMOS, N  394 "A", LIONS CLUBE, TIANGU  - CEAR 
CNPJ: 17.803.489/0001-32

REF. A TOMADA DE PRE OS 05.004/2018

COMPOSI�O ANAL�TICA DE PRE�OS UNIT�RIOS					
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,49074002	R\$ 0,41	R\$ 0,20
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE	L	0,42694381	R\$ 8,05	R\$ 3,44
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 3,64
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRA�O 1:4 (CIMENTO E AREIA M�DIA) PARA	M3	0,04230179	R\$ 341,45	R\$ 14,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32388841	R\$ 11,50	R\$ 3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16194421	R\$ 9,20	R\$ 1,49
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 19,65
				VALOR:	R\$ 27,66
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,29
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 4,37
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,66
12.4. 94992 - EXECU�O DE PASSEIO (CAL�ADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,10695272	R\$ 0,99	R\$ 1,10
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,44160347	R\$ 1,32	R\$ 0,58
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11	M2	1,10145721	R\$ 16,19	R\$ 17,83
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 19,51
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	0,13287358	R\$ 11,45	R\$ 1,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21756331	R\$ 11,50	R\$ 2,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35033876	R\$ 9,20	R\$ 3,22
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRA�O 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA	M3	0,07144163	R\$ 228,79	R\$ 16,35
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 23,59
				VALOR:	R\$ 47,70
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 43,10
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 4,60
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,70
13.1. 73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO	UN	0,58454004	R\$ 499,90	R\$ 292,21
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 292,21
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,12450135	R\$ 9,20	R\$ 37,95
88627	ARGAMASSA TRA�O 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA M�DIA)	M3	0,00589215	R\$ 302,80	R\$ 1,78
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 39,73
				VALOR:	R\$ 347,85
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 331,94
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 15,91
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 347,85
13.2. 73933/003 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO	UN	0,58455678	R\$ 499,90	R\$ 292,22
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 292,22
SERVICO		UNID	COEFICIENT	PRE�O	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,12461944	R\$ 9,20	R\$ 37,95



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,00589231	R\$ 302,80	R\$ 1,78
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 39,73
				VALOR:	R\$ 347,86
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 331,95
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 15,91
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 347,86
13.3. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
00003090	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO	CJ	0,98172459	R\$ 37,92	R\$ 37,23
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 37,23
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75298276	R\$ 11,37	R\$ 8,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37698224	R\$ 9,20	R\$ 3,47
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 12,03
				VALOR:	R\$ 55,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 49,26
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 5,74
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,00
13.4. 74047/002 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (UN)					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
				UNT	
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM	UN	0,98149409	R\$ 24,46	R\$ 24,01
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 24,01
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	0,29444822	R\$ 9,80	R\$ 2,89
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29444822	R\$ 11,37	R\$ 3,35
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 6,24
				VALOR:	R\$ 33,20
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,25
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 2,95
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,20
13.5. 94567 - JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
				UNT	
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	6,48649078	R\$ 0,08	R\$ 0,52
00011199	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14	UN	0,40968086	R\$ 656,66	R\$ 269,02
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,45943520	R\$ 12,26	R\$ 5,63
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 275,17
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81523396	R\$ 11,50	R\$ 9,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40761698	R\$ 9,20	R\$ 3,75
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 13,13



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
				VALOR:	R\$ 294,62
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 288,30
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 6,32
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 294,62
13.6. 94564 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	23,96131358	R\$ 0,08	R\$ 1,92
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COMBATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,72805447	R\$ 118,90	R\$ 324,37
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,22428564	R\$ 12,26	R\$ 15,01
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 341,30
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,37158083	R\$ 11,50	R\$ 27,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18529940	R\$ 9,20	R\$ 10,90
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 38,17
				VALOR:	R\$ 397,86
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 379,47
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 18,39
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 397,86
14.1. 73445 - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,43194587	R\$ 0,73	R\$ 0,32
00011162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	UN	0,01472543	R\$ 1,36	R\$ 0,02
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,34
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30923398	R\$ 11,47	R\$ 3,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10307800	R\$ 9,20	R\$ 0,95
				TOTAL SERVICIO:	R\$ 4,50
				VALOR:	R\$ 7,02
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,84
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 2,18
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,02
14.2. 73446 - PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
			E	UNT	
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,11769653	R\$ 1,47	R\$ 0,17



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N.º 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. A TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS					
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	L	0,12750456	R\$ 23,34	R\$ 2,98
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 3,15
SERVICO		UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58848263	R\$ 11,47	R\$ 6,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19616087	R\$ 9,20	R\$ 1,80
				TOTAL SERVICOS:	R\$ 8,55
				VALOR:	R\$ 15,87
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,70
				VALOR ENCARGOS	R\$ 4,17
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,87
15.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,04921431	R\$ 4,21	R\$ 0,21
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,21
SERVICO		UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13780005	R\$ 9,20	R\$ 1,27
				TOTAL SERVICOS:	R\$ 1,27
				VALOR:	R\$ 2,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,48
				VALOR ENCARGOS	R\$ 0,52
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,00
16.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,98194574	R\$ 4,89	R\$ 4,80
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,92778295	R\$ 7,65	R\$ 30,05
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,98194574	R\$ 160,00	R\$ 157,11
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,10801403	R\$ 10,98	R\$ 1,19
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 193,15
SERVICO		UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNT	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98194574	R\$ 11,45	R\$ 11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96389147	R\$ 9,20	R\$ 18,07
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,00981946	R\$ 184,55	R\$ 1,81
				TOTAL SERVICOS:	R\$ 31,12
				VALOR:	R\$ 237,61
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 224,27
				VALOR ENCARGOS	R\$ 13,34
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 237,61

André Luiz Nunes

Eng. CMI CREA 47215-D

CPF: 026.546.073 - 56



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



REF. TOMADA DE PREÇOS 05.004/2018

OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE
TIANGUÁ, 16 DE AGOSTO DE 2018.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA- COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500

André Luiz Nunes

Eng. Civil CREA 47215 - D

CPF: 026.546.073 - 56

	TOTAL	8,5400	3,5200
	Horista = 88,68%		
	Mensalista = 50,78%		
	A + B + C + D		




André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56




