



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação – **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – CE.**

O licitante **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ: 25.336.530/0001-36**, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2018 – TP**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) do processo de licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, DE INTERESSE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

VALOR: R\$ 25.947,40 (Vinte e Cinco Mil, Novicentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Proponente: **MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.**

Endereço: **Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE**

CNPJ: **25.336.530/0001-36**

Prazo de Execução: **60 (Sessenta) Dias**

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) Dias**

Barroquinha/CE, 01 de Junho de 2018

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS

Local: SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

BDI: 23,57%

Data: 01/06/2018

ORÇAMENTO						
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		NOSSA SENHORA DOS NAGANTES (SEDE)				5.646,83
1.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	6.240,00	0,38	2.371,20
1.4	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	691,06	1,79	1.237,00
1.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	691,06	2,95	2.038,63
2.0		JOÃO PAULO (SEDE)				5.456,80
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	4.448,00	0,38	1.690,24
2.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	780,10	1,79	1.396,38
2.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	780,10	2,95	2.301,30
2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,94	23,43	68,88
3.0		BITUPITÁ				4.329,51
3.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	4.254,00	0,38	1.616,52
3.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	563,76	1,79	1.009,13
3.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	563,76	2,95	1.663,09
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,74	23,43	40,77
4.0		ARARAS				2.515,20
4.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	1931,00	0,38	733,78
4.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	369,6	1,79	661,58
4.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	369,6	2,95	1.090,32
4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,26	23,43	29,52
5.0		VENÂNCIO				2.039,46
5.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	5.367,00	0,38	2.039,46
6.0		CHAPADA				538,84
6.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	1.418,00	0,38	538,84
7.0		PICADA NOVA				471,50
7.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	1.240,80	0,38	471,50
TOTAL DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA)						R\$ 20.998,14
BDI DE 23,57%					23,57%	R\$ 4.949,26
TOTAL GERAL						R\$ 25.947,40

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36

SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS

Local: SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

BDI: 23,57%

Data: 01/06/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	%	TOTAL (RS)	DIAS		
				%	30	%
1.0	LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS	100,00	20.998,14	10.499,07	50,00	10.499,07
	TOTAL SIMPLES	100,00	20.998,14	10.499,07	50,00	10.499,07
	B.D.I. 23,57%	100,00	4.949,26	2.474,63	50,00	2.474,63
	TOTAL ACUMULADO	100,00	25.947,40	12.973,70	100,00	25.947,40

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 51.457

Benedito Araujo Carneiro
Benedito Araujo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços

R

R





MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
 Fone: (88) 988488583
 CNPJ: 25.336.530/0001-36



SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS

Local: SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

BDI: 23,57%

Data: 01/06/2018

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,63
L	Lucro	2,00
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	Total dos Impostos	13,15
BDI =		23,57%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \frac{I}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{F}{100}\right)}{1 - \left(\frac{T + S + C + L}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100 = \left[\left(\frac{(1+i)(1+r)(1+f)}{1-(t+s+c+l)} \right) - 1 \right] \times 100 =$$

Sendo:

- i = taxa de Administração Central;
- r = taxa de risco do empreendimento;
- f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
- t = taxa de tributos federais;
- s = taxa de tributo municipal - ISS
- c = taxa de despesas de comercialização
- l = lucro ou remuneração líquida da empresa.

CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
 Administrador
 MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS

Local: SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

BDI: 23,57%

Data: 01/06/2018

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA: COM DESONERAÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	HOR. %	MENS. %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,15	0,11
C3	Férias indenizados	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
Administrador
MB Construções e Serviços



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
Fone: (88) 988488583
CNPJ: 25.336.530/0001-36



SERVIÇO: LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS

Local: SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

BDI: 23,57%

Data: 01/06/2018

COMPOSIÇÕES

CEMITÉRIOS - (NOSSA SENHORA DE FATIMA (SEDE), JOÃO PAULO II (SEDE), BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA E PICADA NOVA.

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0333	4,7824	0,1593
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	13,1712	0,0435
Total:					0,2028
Total Simples:					0,20
Encargos Sociais (87,01%):					0,18
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					0,38

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2000	4,7824	0,9565
Total:					0,9565
Total Simples:					0,96
Encargos Sociais (87,01%):					0,83
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					1,79



MB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Ambrosina Felix, Nº 147, Centro, Barroquinha/CE
 Fone: (88) 988488583
 CNPJ: 25.336.530/0001-36



C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12395	PINTOR	H	0,2000	7,0560	1,4112	
					Total:	1,4112
MATERIAIS						
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0388	0,3116	
					Total:	0,3116
					Total Simples:	1,72
					Encargos Sociais (87,01%):	1,23
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	2,95

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,4880	4,3904	
12395	PINTOR	H	0,8000	7,0560	5,6448	
					Total:	10,0352
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,2508	0,3075	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	11,7600	1,8816	
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,1854	0,6556	
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,1802	1,8216	
					Total:	4,6663
					Total Simples:	14,70
					Encargos Sociais (87,01%):	8,73
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	23,43

Marcos Antônio de Sousa
Marcos Antônio de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 51.457

Benedito Araújo Carneiro
Benedito Araújo Carneiro
 Administrador
 MB Construções e Serviços