

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE **BARROQUINHA**
REF. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2024.02.06.01CP**

Prezados (as) Senhores (as)

A empresa **CONSTRUÇÕES VENIX LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.261.987/0001/70, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a) **VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA**, portador da carteira de identidade nº 2006009196323 e do CPF: 055.316.333-78. **APRESENTA** para fins do disposto na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2024.02.06.01CP** o corpo técnico responsável pelo acompanhamento e execução do objeto desta licitação.

O Engenheiro supracitados acima **DECLARAM** para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital referente ao Pregão Presencial em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Por fim, renovam-se os votos de elevada estima e consideração, ficando este setor a inteira disposição para realizar quaisquer esclarecimentos pertinentes.

Respeitosamente,

Independência-Ce, 22 de Março de 2024.

**VICTOR VINICIUS
MACEDO SOUSA:
05531633378**

Assinado de forma digital por VICTOR
VINICIUS MACEDO SOUSA: 05531633378
DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA:
05531633378, o, ou,
email=construtoravenix@gmail.com, c=BR

Dados: 2024.03.25 20:59:08 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001/70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78
SOCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL



À
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 2024.02.06.01CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de reforma da Areninha de Futebol Society, localizada na sede do Município de Barroquinha-CE, de interesse da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Prezado (s) Senhor (es),

A empresa Construções Venix LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 38.261.987/0001-70, situado e localizado na Rua Alexandre Bonfim, nº 98, Andar 1, Centro, Independência, Ceará. Neste ato representado por seu Administrador o Senhor Victor Vinicius Macedo Sousa, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 055.316.333-78. **DECLARA.:** sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021 e em outras normas específicas.


Por ser verdade, firmamos o presente.

Por fim, renovam-se os votos de elevada estima e consideração, ficando este setor a inteira disposição para realizar quaisquer esclarecimentos pertinentes.

Independência, Ceará. 22 de Março de 2024.

VICTOR VINICIUS
MACEDO SOUSA: 05531633378
05531633378
Data: 2024.03.22 11:02:35 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001-70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
CPF: 055.316.333-78
ADMINISTRADOR



Independência, Ceará. 25 de Março de 2024.

À

Prefeitura Municipal de BARROQUINHA
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2024.02.06.01CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de reforma da Areninha de Futebol Society, localizada na sede do Município de Barroquinha-CE, de interesse da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., Nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2024.02.06.01CP pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 147.443,55 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Victor Vinicius Macedo Sousa, inscrito sob a Carteira Nº 2006009196323 SSP, CEARÁ, e CPF Nº 055.316.333-78, como representante legal desta empresa.

Declaramos que o valor global está incluso todas as despesas para execução dos serviços, tais como, Materias, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga e montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvaras, multas e/ou qualquer infração. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenomenos da natureza, da infortunísticas e de responsabilidade civil para quaisquer danso e prejuizos causados à contratante e/ou terceiros, gerados indiretamente pela execuçãodas obras e/ou serviços. Ou qualquer outro custo que venha ser necessario para o cumprimento bem e fielmente do serviço.

Nossa proposta tem validade de 90 (Noventa dias) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

VICTOR VINICIUS
MACEDO SOUSA:
05531633378

Assinado de forma digital por VICTOR
VINICIUS MACEDO SOUSA: 05531633378
DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA,
05531633378, o=OU,
email=construtoravenix@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.03.25 20:44:31 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001-70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
CPF: 055.316.333-78
CREA Nº 0621067237
ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORES VEIHX
PERMANENTE
51
IL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
LOCAL: ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA: 26/03/2024
VERSIÃO:
SENRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%, 47,48%
SINAPI: 2023.11 COM DESONERAÇÃO 84,44%, 47,48%
Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 28,82%
HORA: 10/2023
MES: 12/2023

ITEM	Código	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
					SEM BDI	COM BDI		
1	CPADM1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 40,54	R\$ 52,22	R\$ 5.222,00	3,54%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.924,68	3,34%
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	R\$ 181,84	R\$ 234,24	R\$ 468,48	0,32%
2.2	C2206	REFINADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	279,42	R\$ 10,42	R\$ 13,42	R\$ 3.669,30	2,49%
2.3	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	156,24	R\$ 3,69	R\$ 4,75	R\$ 742,14	0,50%
2.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	2,52	R\$ 13,79	R\$ 17,76	R\$ 44,76	0,03%
3		FECHAMENTO					R\$ 69.655,95	47,24%
3.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_08/2021	M2	270,27	R\$ 153,35	R\$ 197,54	R\$ 53.389,14	36,21%
3.2	8219	TELA DE NYLON e=5mm REPLICADA DE 5x5cm	M2	390,60	R\$ 13,52	R\$ 17,42	R\$ 6.804,25	4,61%
3.3	2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	M	96,00	R\$ 72,13	R\$ 92,92	R\$ 8.920,32	6,05%
3.4	G0440	MAQUINA DE SOLDA ELETRIFUSÃO (CHI)	H	16,00	R\$ 1,35	R\$ 1,74	R\$ 27,84	0,02%
3.5	89317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 24,95	R\$ 32,15	R\$ 514,40	0,35%
4		PINTURA					R\$ 2.065,62	1,40%
4.1	C0688	CAUÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	286,44	R\$ 5,21	R\$ 6,71	R\$ 1.922,01	1,30%
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,52	R\$ 44,24	R\$ 56,98	R\$ 143,51	0,10%
5		PISO					R\$ 58.708,11	39,82%
5.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO); EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M2	255,73	R\$ 188,03	R\$ 216,46	R\$ 55.355,32	37,54%
5.2	94991	CONVENIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	3,72	R\$ 699,65	R\$ 901,29	R\$ 3.352,80	2,27%
6		VESTIÁRIO					R\$ 5.046,43	3,42%
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 843,36	0,57%
6.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	88,87	R\$ 7,37	R\$ 9,49	R\$ 843,36	0,57%
6.2		PINTURA					R\$ 1.758,94	1,19%
6.2.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	17,90	R\$ 25,61	R\$ 32,99	R\$ 590,52	0,40%
6.2.2	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	53,92	R\$ 13,76	R\$ 17,72	R\$ 955,46	0,65%
6.2.3	104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TELTO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	17,05	R\$ 9,70	R\$ 12,49	R\$ 212,95	0,14%
6.3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 1.143,41	0,78%
6.3.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	R\$ 370,97	R\$ 477,86	R\$ 477,86	0,32%

Construções Veix Eireli - CNPJ: 38.261.987/0001-70
 Endereço: Rua Alexandre Borfim, 98 - Andar 1, - Centro - Independência, Ceará
 E-mail: construtoraveix@gmail.com - Tel: (85) 9.9802-3957

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

LOCAL: ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA: 26/03/2024 **BDI:** 28,82%

FONTE: SEMIFRA **VERSÃO:** 028.1 **COM DESONERAÇÃO:** 84,44% **HORA:** 47,48% **MES:** 10/2023

SINAPI: 2023.11 **COM DESONERAÇÃO:** 84,44% **HORA:** 47,48% **DATA REF.:** 12/2023

Composições: PRÓPRIA **PROPRIA:** 0,00% **PROPRIA:** 0,00%

ITEM/CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD:	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
				SEM BDI	COM BDI		
6.3.2	DESCOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	17,90	R\$ 28,87	R\$ 37,18	R\$ 665,52	0,45%
6.4	PISO					R\$ 69,15	0,05%
6.4.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (300cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	M2	0,50	R\$ 107,38	R\$ 138,29	R\$ 69,15	0,05%
6.5	COBERTURA					R\$ 1.231,55	0,84%
6.5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	17,05	R\$ 50,69	R\$ 65,68	R\$ 1.120,01	0,76%
6.5.2	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	6,20	R\$ 13,56	R\$ 17,98	R\$ 111,54	0,08%
7	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.820,76	1,23%
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.022,90	R\$ 1,38	R\$ 1,78	R\$ 1.820,76	1,23%
				VALOR BDI:		R\$ 32.985,82	
				VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 114.457,73	
				VALOR TOTAL:		R\$ 147.443,55	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 147.443,55 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

VICTOR VINICIUS
 MACEDO SOUSA:
 05531633378

Assinado de forma digital por VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA-05531633378
 DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA, o=ou, email=construcoesvenix@gmail.com, c=BR
 Dados: 2024.03.25 20:59:08 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
 CNPJ: 38.261.987/0001/70
 VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78
 SOCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL

Construções Venix Eireli - CNPJ: 38.261.987/0001-70
 Endereço: Rua Alexandre Borfim, 98 - Andar 1, - Centro - Independência, Ceará
 E-mail: construtoravenix@gmail.com - Tel: (85) 9.9802-3957

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024	BDI: 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SEINFRA	028.1 CUM DESONLIÇÃO
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			100%
			Fis

Comissão de Avaliação de Preços
Mês de Março de 2024
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

1.1. CPADM1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00300000	6.180,55	18,54
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÉS	0,00100000	21.999,45	22,00
TOTAL Mão de Obra:					40,54
VALOR:					40,54
VALOR BDI (28.82%):					11,68
VALOR COM BDI:					52,22

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	36,63	36,40
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	31,56	31,56
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,92	71,64
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,83	2,37
TOTAL Material:					144,98
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,43	36,86
TOTAL Mão de Obra:					36,86
VALOR:					181,84
VALOR BDI (28.82%):					52,41
VALOR COM BDI:					234,24

2.2. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,11	1,21
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,43	9,22
TOTAL Mão de Obra:					10,42
VALOR:					10,42
VALOR BDI (28.82%):					3,00
VALOR COM BDI:					13,42

2.3. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,43	3,69
TOTAL Mão de Obra:					3,69
VALOR:					3,69
VALOR BDI (28.82%):					1,06
VALOR COM BDI:					4,75

2.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	45,75	4,58
TOTAL Material:					4,58
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,43	9,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024	BDI: 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	COMPOSIÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA		

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028.1	1	COM DESONERACAO	84,44%	84,44%
SINAPI	2023/11	COM DESONERACAO	84,44%	84,48%
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
Fls 198				

TOTAL Mão de Obra:	9,22
VALOR:	13,79
VALOR BDI (28,82%):	3,97
VALOR COM BDI:	17,76

3.1. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	16,31
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	39,73
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	25,81
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1,1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	43,05
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,81050000	72,13
TOTAL Material:					109,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87740000	24,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99740000	18,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					42,23

Serviço	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIDA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BCTONCIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	423,11
TOTAL Serviço:					1,90
				VALOR:	153,35
				VALOR BDI (28,82%):	44,20
				VALOR COM BDI:	197,54

3.2. 16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	13,52
TOTAL Material:					13,52
				VALOR:	13,52
				VALOR BDI (28,82%):	3,90
				VALOR COM BDI:	17,42

3.3. 12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") (M)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,00000000	72,13
TOTAL Material:					72,13
				VALOR:	72,13
				VALOR BDI (28,82%):	20,79
				VALOR COM BDI:	92,92

3.4. 60440 MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI) (H)

Material	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024	BDI: 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	VERSIÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO	12/2023
		SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO	12/2023
		Composição	PRÓPRIA

Hora: 14:15
 Valor: 1,00
 Valor BDI: 0,2882
 Valor com BDI: 1,2882
 Fls. 109
 Comissão de Licitação nº 001/2023
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,03640000	1,00	1,04
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,31000000	1,00	0,31
TOTAL Mão de Obra:						1,35
VALOR:						1,35
VALOR BDI (28.82%):						0,39
VALOR COM BDI:						1,74

3.5. 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,15	3,15
00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
TOTAL Encargos Complementares:					8,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,67	16,67
TOTAL Mão de Obra:					16,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20
VALOR:					24,85
VALOR BDI (28.82%):					7,19
VALOR COM BDI:					32,15

4.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,45	0,44
TOTAL Material:					0,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,86	4,77
TOTAL Mão de Obra:					4,77
VALOR:					5,21
VALOR BDI (28.82%):					1,50
VALOR COM BDI:					6,71

4.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,08	0,60
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,56	5,05
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	LIN	0,30000000	2,11	0,63
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,52	3,42

①

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA:	26/03/2024	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	17,78	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Comissão Permanente de Licitação
200
Fls

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,06	15,25
12365 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,11	19,29
TOTAL Mão de Obra:					34,54
VALOR:					44,24
VALOR BDI (28,82%):					12,75
VALOR COM BDI:					56,99

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	168,03	168,03
TOTAL Material:					168,03
VALOR:					168,03
VALOR BDI (28,82%):					48,43
VALOR COM BDI:					216,46

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034482 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SI LIMP - 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NPR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	480,15	591,30
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,02130000	7,97	0,17
00005088 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	13,32	3,99
00004509 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	5,90	18,13
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	3,99	9,98
TOTAL Material:					626,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88202 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62080000	24,05	39,12
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	24,40	3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	18,60	33,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					76,09
VALOR:					699,65
VALOR BDI (28,82%):					201,64
VALOR COM BDI:					901,29

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,43	7,37
TOTAL Mão de Obra:					7,37
VALOR:					7,37
VALOR BDI (28,82%):					2,12
VALOR COM BDI:					9,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024	BDI: 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	VERSIÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SEINI 1A 026.1 CUM DESONERAÇÃO	47,48% 10/25/23
		SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/25/23
		Composição	0,00% 0,00%

Comissão de Manuseio de Licitação
 203
 Fis

6.2.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	1,43
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,17
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	4,33
TOTAL Material:					5,93

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,62
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	12,06
TOTAL Mão de Obra:					19,68
VALOR:					25,61
VALOR BDI (28.82%):					7,38
VALOR COM BDI:					32,99

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,12000000	1,34
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	1,37
TOTAL Material:					2,71

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	3,81
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,23
TOTAL Mão de Obra:					11,05
VALOR:					13,76
VALOR BDI (28.82%):					3,96
VALOR COM BDI:					17,72

6.2.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	2,47
TOTAL Material:					2,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	5,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,23
VALOR:					9,70
VALOR BDI (28.82%):					2,80
VALOR COM BDI:					12,49

6.3.1. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	358,07
TOTAL Material:					358,07

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	12,90
TOTAL Mão de Obra:					12,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024	BDI: 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	VERSIÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SEINFRA	0,00%
		SINAPI	84,44%
		Composição	47,48%
			12,52%

VALOR:	378,97
VALOR BDI (28,82%):	106,91
VALOR COM BDI:	477,89

6.3.2. C1079 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	19,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,43
TOTAL Mão de Obra:					28,87
VALOR:					28,87
VALOR BDI (28,82%):					8,32
VALOR COM BDI:					37,18

6.4.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,39
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	57,01
TOTAL Material:					76,73

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11320	LADRILHISTA	SEINFRA	II	0,72000000	24,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,43
TOTAL Mão de Obra:					30,62
VALOR:					107,36
VALOR BDI (28,82%):					30,94
VALOR COM BDI:					138,29

6.5.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	4,20
TOTAL Material:					4,20


Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PERFEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	24,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	20,27
TOTAL Mão de Obra:					46,78
VALOR:					50,99
VALOR BDI (28,82%):					14,70
VALOR COM BDI:					65,69

6.5.2. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	118,38
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,95
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,70
TOTAL Material:					6,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA : 26/03/2024	BDI : 28,82%
LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

HORA	MES	REF.
59,41%	47,48%	10/2023
84,44%	47,48%	12/2023
0,00%	0,00%	


Fis

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,54%	R\$ 5.222,00	27,92%	45,88%	26,20%	100,00%
				R\$ 1.457,98	R\$ 2.395,85	R\$ 1.368,16	R\$ 5.222,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,34%	R\$ 4.924,68	100,00%			100,00%
				R\$ 4.924,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.924,68
3	FECHAMENTO	47,24%	R\$ 69.655,95	50,00%	50,00%		100,00%
				R\$ 34.827,97	R\$ 34.827,97	R\$ -	R\$ 69.655,95
4	PINTURA	1,40%	R\$ 2.065,62		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 1.032,81	R\$ 1.032,81	R\$ 2.065,62
5	PISO	39,82%	R\$ 58.708,11		50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 29.354,06	R\$ 29.354,06	R\$ 58.708,11
6	VESTIÁRIO	3,42%	R\$ 5.046,43			100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.046,43	R\$ 5.046,43
7	SERVIÇOS FINAIS	1,23%	R\$ 1.820,76			100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.820,76	R\$ 1.820,76
VALOR SIMPLES			R\$ 147.443,55	R\$ 41.210,64	R\$ 67.610,69	R\$ 38.622,22	R\$ 147.443,55
VALOR ACUMULADO		100,00%		R\$ 41.210,64	R\$ 108.821,33	R\$ 147.443,55	

**VICTOR VINICIUS
MACEDO SOUSA:**
05531633378

Assinado de forma digital por VICTOR
VINICIUS MACEDO SOUSA: 05531633378
DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA:
05531633378, o, ou,
email=construtoravenix@gmail.com, c=BR
Dados: 2024.03.25 20:59:08 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001/70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78
SOCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO DO BDI																						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA: 26/03/2024																			
	LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	BDI: 28,82%																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMI-MA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMI-MA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	12/2023	Composição	PRÓPRIA			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEMI-MA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																		
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	12/2023																		
Composição	PRÓPRIA																					

Comissão Permanente de Licitação
 205
 Fis
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIOS	
L	LUCRO	6,16
S+G	SEGUROS/GARANTIA	0,80
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VICTOR VINICIUS
 MACEDO SOUSA:
 05531633378

Assinado de forma digital por VICTOR
 VINICIUS MACEDO SOUSA: 05531633378
 DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA,
 05531633378, o, ou,
 email=construtoravenix@gmail.com, c=BR
 Dados: 2024.03.25 20:59:08 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
 CNPJ: 38.261.987/0001/70
 VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78
 SOCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

LOCAL: ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DATA : 26/03/2024		BDI : 28,82%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	2023
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão Permanente de Licitação
206
Fls


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA : 26/03/2024 BDI : 28,82%															
	LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>12/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	12/2023
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	12/2023														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA																	

Comissão Permanente de Licitação
 207
 Fls

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55


A + B + C + D = 84,44 47,48

VICTOR VINICIUS
 MACEDO SOUSA:
 05531633378

Assinado de forma digital por VICTOR
 VINICIUS MACEDO SOUSA: 05531633378
 DN: cn=VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA:
 05531633378, o, ou,
 email=construtoravenix@gmail.com, c=BR
 Dados: 2024.03.25 20:59:08 -03'00'

CONSTRUÇÕES VENIX LTDA
 CNPJ: 38.261.987/0001/70
 VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78
 SOCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	DATA : 26/03/2024		BDI : 28,82%
	LOCAL:	ARENINHA DE FUTEBOL SOCIETY DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA	HORA	MES	REF.
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



26

[Handwritten signature]

A

[Handwritten mark]